

Przedmiar - PRZYSIÓŁEK "SOKOŁY"

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Linia kablowa YAKY 4x25 l= 612/647, słupy oświetlenia S40-C na fundamentach F 75/200			
1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 604*0,4*0,8 = 193,28	~193,280		m3
1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	524	2,00	m
1.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi.140 mm SRS 50 8 = 8,0 DVK 75 80 = 80,0 PS dwudzielna 14 = 14,0 102,0	~102		m
1.5 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m - rury, słupy oświetlenia DVK 75 80 = 80,0 Słupy 40 = 40,0 SRS 50 8 = 8,0 128,0	~128,000		m
1.6 KNNR 5/707/1 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią	524		m
1.7 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 524*0,4*0,6 = 125,76 Rury 88*0,4*0,8 = 28,16 153,92	~153,920		m3
1.11 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ²	484		m
1.12 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, grunt kategorii III	36		m
1.13 KNRW 510/601/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50 mm ²	30		szt
1.14 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	15		szt
1.15 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	8		odcinek
1.16 KNNR 5/1007/2 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym	15		kpl
1.17 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie	15		szt
1.18 KNNR 5/1003/1 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	15		kpl
1.19 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm ²	30		szt
1.20 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm ²	18		szt