

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod boisko	0,6		ha
1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm /100mx60m/	6 000		m2
1.3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości	6 000		m2
1.4 KNR 201/228/2 Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III /wyrównanie terenu boiska przez przemieszczenie mas ziemnych z punktów wyższych do niższych	842		m3
1.5 KNR 201/229/2 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, grunt kategorii III, spycharka 74·kW (100·KM)	842		m3
1.6 KNR 201/229/5 (3) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii III, spycharka 110·kW (150·KM)	842		m3
1.7 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm	6 000		m2
1.8 KNR 221/218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami 6000x0,20 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1 200		m3
1.9 KNR 201/229/4 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10·m w przedziale 10-30·m, grunt kategorii I-II, spycharka 74·kW (100·KM)	1 200		m3
1.10 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6 000		m2
1.11 Kalkulacja indywidualna Dostawa materiałów i montaż bramka do piłki nożnej senior aluminiowa przedłużana o wymiarach 7,32x2,44m +siatka	2		szt
1.12 Kalkulacja indywidualna dostawa materiałów i montaż chorągiewka naroznika boiska do piłki nożnej z tulejkami do zamocowania	4		szt
2 Wykonanie drenowania boiska			
2.1 KNR 211/101/5 (1) Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi·16·cm, rurki drenarski PP 1 ściennie, głębokość ułożenia 1.0-1.1·m	282		m
2.2 KNR 211/101/2 (5) Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, Fi·7,5/8·cm, rurki NPCW, głębokość ułożenia 1.0-1.1·m	1 249		m
2.3 KNR 211/1601/2 Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione korytkami betonowymi), Fi·16·cm	2		szt
2.4 KNR 211/404/1 (1) Wykonanie obsypki grubość 5·cm, wykonanie z brzegu, żwir dreny fi 8 cm 1249*0,15 = 187,350000 dreny fi 16cm 282*0,20 = 56,400000 243,75	243,75		m2
2.5 KNR 211/404/2 (1) Wykonanie obsypka dodatek za każde dalsze 5·cm grubości podsypki, wykonanie z brzegu, żwir	243,75	3	m2