
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU
GIMNAZJUM PUBLICZNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIWODZIE

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, DZIAŁKA NR 1017/1 PIWODA

INWESTOR : GMINA WIĄZOWNICA

ADRES INWESTORA : 37-522 WIĄZOWNICA NR 208

BRANŻA : BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU GIMNAZJUM PUBLICZNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIWODZIE					
1		WYKONANIE DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU GIMNAZJUM PUBLICZNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIWODZIE			
1.1		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1	KNR 4-01 d.1. 0104-02 1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III (93.15+0.8*3)*1.2*0.8	m³ m³	 91.73	
				RAZEM	91.73
2	KNR 4-01 d.1. 0107-01 1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m (93.15+0.8*3)*1.2	m² m²	 114.66	
				RAZEM	114.66
3	KNR 4-01 d.1. 0107-07 1	Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką (93.15+0.8*3)*0.8	m² m²	 76.44	
				RAZEM	76.44
4	KNR 4-01 d.1. 0107-08 1	Pomosty dla pieszych nad wykopem 6	m² m²	 6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 0-23 d.1. 2611-01 1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian fundamentów 93.15*1.2	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
6	KNR-W 4-01 d.1. 0736-01 1	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej 111.78	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
7	KNR 19-01 d.1. 0325-03 1	Spoinowanie murów gładkich z cegły zaprawą mineralną 111.78	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
8	KNR 2-02 d.1. 0829-01 1 analogia	Mineralna zaprawa uszczelniająca wyrównawcza na ścianach fundamentowych 111.78	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
9	KNR 0-26 d.1. 0639-03 1	Grunтование ścian fundamentowych metodą natryskową preparatem Kiesol rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:1 111.78	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
10	KNR 4-01 d.1. 0621-03 1 analogia	Dwukrotne nałożenie metodą smarowania mineralnego szlamu wodoszczelnego DICHTSCHLAMME 111.78*0.2	m² m²	 22.36	
				RAZEM	22.36
11	KNR AT-40 d.1. 0416-02 1	Wykonanie fasety z zaprawy wodoszczelnej DICHTSPACHTEL 93.15	m m	 93.15	
				RAZEM	93.15
12	KNR 0-40 d.1. 0213-03 1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji masą bitumiczno - polimerową K2 Dickbeschichtung - pierwsza warstwa 111.78	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
13	KNR 0-40 d.1. 0213-03 1	Uszczelnienie od zewnątrz ścian fundamentowych w istniejącym budynku - wykonanie hydroizolacji masą bitumiczno - polimerową K2 Dickbeschichtung - druga warstwa 111.78	m² m²	 111.78	
				RAZEM	111.78
14	KNR 0-40 d.1. 0110-01 1	Uszczelnienie taśmą dylatacyjną szczelin dylatacyjnych 1.2*2	m m	 2.40	
				RAZEM	2.40

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-17 d.1. 2609-01 1	Izolacje cieplne ścian fundamentowych z płyt z polistyrenu ekspandowanego gr.8cm	m ²		
		111.78	m ²	111.78	
				RAZEM	111.78
16	KNR 0-17 d.1. 2609-04 1	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.		
		111.78*4	szt.	447.12	
				RAZEM	447.12
17	KNR-W 2-02 d.1. 0606-02 1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej	m ²		
		111.78	m ²	111.78	
				RAZEM	111.78
18	KNR 4-01 d.1. 0105-02 1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		91.73-42.6	m ³	49.13	
				RAZEM	49.13
19	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		93.15*0.08+34.2+95*0.01	m ³	42.60	
				RAZEM	42.60
20	KNR 4-01 d.1. 0108-08 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za nast. 9 km Krotność = 9	m ³		
		42.6	m ³	42.60	
				RAZEM	42.60
21	d.1. analiza indy- 1 widualna	Oplata za składowanie ziemi	m ³		
		42.6	m ³	42.600	
				RAZEM	42.600
1.2		OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ			
22	KNR 2-31 d.1. 0814-01 2	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
23	KNR 2-31 d.1. 0817-04 2	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 10 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
24	KNR 2-31 d.1. 0807-01 2 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m ²		
		12.94*1.24+(9.11+10.53+12.5+18.28)*0.58+9.1*0.8+(6.66+15.04)*1.54	m ²	85.99	
				RAZEM	85.99
25	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.2*0.2*65	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
26	KNR 2-31 d.1. 0407-01 2	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. - obrzeża kolorowe	m		
		65	m	65.00	
				RAZEM	65.00
27	KNR 2-31 d.1. 0606-03 2	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - ścieki kolorowe	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
28	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej - kostka brukowa kolorowa	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
29	KNR 2-31 d.1. 0101-07 2	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		(6.66+15.04)*0.74	m ²	16.06	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16.06
30	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-05				
2		10.06+(9.11+10.53+12.5+18.28)*0.58	m ²	39.30	
				RAZEM	39.30
31	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - za dalsze 7cm grubości	m ²		
d.1.	0105-06	Krotność = 7			
2		39.3	m ²	39.30	
				RAZEM	39.30
32	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego uziarn.0-63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		9.1*0.8	m ²	7.28	
				RAZEM	7.28
33	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego uziarn.0-63mm - warstwa dolna - potrącenie o 5 cm grub.do całkowitej gr.10cm	m ²		
d.1.	0114-06	Krotność = -5			
2		7.28	m ²	7.28	
				RAZEM	7.28
34	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego uziarn.0-31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
2		7.28	m ²	7.28	
				RAZEM	7.28
35	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - za dalsze 2 cm grubości	m ²		
d.1.	0114-08	Krotność = 2			
2		7.28	m ²	7.28	
				RAZEM	7.28
36	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego uziarn.0-63mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		(6.66+15.04)*1.54	m ²	33.42	
				RAZEM	33.42
37	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego uziarn.0-63mm - warstwa dolna - potrącenie o 8 cm grub.do całkowitej gr.7cm	m ²		
d.1.	0114-06	Krotność = -8			
2		33.42	m ²	33.42	
				RAZEM	33.42
38	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego uziarn.0-31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
2		33.42	m ²	33.42	
				RAZEM	33.42
39	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ²		
d.1.	0101-09				
2		29.5	m ²	29.50	
				RAZEM	29.50
40	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
2		10.4	m ³	10.400	
				RAZEM	10.400
41	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na dalsze 9 km	m ³		
d.1.	0108-12	Krotność = 9			
2		10.4	m ³	10.400	
				RAZEM	10.400
42		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna	10.4	m ³	10.400	
				RAZEM	10.400
1.3		DRENAŻ			
43	KNR 11	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100 mm	m		
d.1.	0703-03				
3		95	m	95.00	
				RAZEM	95.00
44	KNR 2-01	Podsyпка filtracyjna z mieszanki żwiru i piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m ³		
d.1.	0610-03				
3					

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		95*0.36	m ³	34.20	
				RAZEM	34.20
45	KNR-W 2-02 d.1. 0606-02 3 analogia	Ułożenie geowłókniny oddzielającej filtr drenażu	m ²		
		95*2.4	m ²	228.00	
				RAZEM	228.00
46	KNNR 4 d.1. 1417-01 3	Studzienki drenarskie rewizyjne PCV o śr 315 mm np. Poliplast	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
47	KNNR 4 d.1. 1417-01 3	Studzienki drenarskie rewizyjne PCV o śr 400 mm np. Poliplast	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00