

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 12168-2015 z dnia 2015-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Ryszkowa Wola - etap I. 2. Zakres robót do wykonania obejmuje...

Termin składania ofert: 2015-02-03

Numer ogłoszenia: 20730 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12168 - 2015 data 19.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Wiązownica, Wiązownica 208, 37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie, tel. 016 622-36-31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Ryszkowa Wola - etap I. 2. Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy: - rurociągi sanitarne z rur PVC $\varnothing$ 160 - 8 mb. - rurociągi sanitarne z rur PVC $\varnothing$ 200 - 1 075 mb. - rurociągi sanitarne z rur PVC $\varnothing$ 250 - 12 mb. - rurociągi tłoczne z rur PE 80 SDR 17 $\varnothing$ 125 - 303 mb. - przykanaliki z rur PVC $\varnothing$ 160 - 353mb/szt. - przykanaliki z rur PVC $\varnothing$ 200 - 39mb/szt. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych - studnie z tworzyw sztucznych o $\varnothing$ 400 mm - pompownie ścieków PR0 i PR2 $\varnothing$ 1500 - 2 kpl. - zasilanie energetyczne pompowni - instalacja odbiorcza. Ciągi główne kanalizacji sanitarnej - rurociągi grawitacyjne należy wykonać z rur PVC typu S i N o $\varnothing$ 160, 200 i 250 mm. łączonych na uszczelkę wg. normy PN-EN 1610 natomiast rurociągi tłoczne wykonać z rur ciśnieniowych PE 80 SDR17 o $\varnothing$ 90x5,4 mm. Przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o $\varnothing$ 160 mm. Pompownie jako zbiorniki z polimerobetonu o $\varnothing$ 1200 i 1500 mm. z pompami zatapialnymi wg. projektu budowlanego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: - dokumentacją projektową, - STWiORB - decyzją-pozwoleniem na budowę, 4. Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: - wytyczenie przebiegu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania oraz sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. - za zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót oraz ewentualne opłaty z tego tytułu (za okres prowadzonych prac) ponosić będzie Wykonawca. - wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot oraz wiedzą techniczną. - wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, - w trakcie prowadzenia robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nie naniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robot, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U.2013.1409) - jeden egz. planu bioz należy przekazać Zamawiającemu. - w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. - wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). - w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. - wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. - wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze.- - w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Ryszkowa Wola - etap I. 2. Zakres robót do wykonania obejmuje następujące elementy: - rurociągi sanitarne z rur PVC $\varnothing$ 160 - 8 mb. - rurociągi sanitarne z rur PVC $\varnothing$ 200 - 1 075 mb. - rurociągi sanitarne z rur PVC $\varnothing$ 250 - 12 mb. - rurociągi tłoczne z rur PE 80 SDR 17 $\varnothing$ 125 - 303 mb. - przykanaliki z rur PVC $\varnothing$ 160 - 353mb/szt. - przykanaliki z rur PVC $\varnothing$ 200 - 39mb/szt. - studnie rewizyjne z kręgów betonowych - studnie z tworzyw sztucznych o $\varnothing$ 400 mm - pompownie ścieków PR0 i PR2 $\varnothing$ 1500 - 2 kpl. - zasilanie energetyczne pompowni - instalacja odbiorcza. Ciągi główne kanalizacji sanitarnej - rurociągi grawitacyjne należy wykonać z rur PVC typu S i N o $\varnothing$ 160, 200 i 250 mm. łączonych na uszczelkę wg. normy PN-EN 1610 natomiast rurociągi tłoczne wykonać z rur ciśnieniowych PE 80 SDR17 o $\varnothing$ 125x7,4 mm. i 125x11,4 mm. Przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o $\varnothing$ 160 mm. Pompownie jako zbiorniki z polimerobetonu o $\varnothing$ 1200 i 1500 mm. z pompami zatapialnymi wg. projektu budowlanego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Roboty prowadzone będą zgodnie z następującymi dokumentami: - dokumentacją projektową, - STWiORB - decyzją- pozwoleniem na budowę, 4. Podstawowe obowiązki i warunki prowadzenia i wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia: - wytyczenie przebiegu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem zagospodarowania oraz sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. - za zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót oraz ewentualne opłaty z tego tytułu (za okres prowadzonych prac) ponosić będzie Wykonawca. - wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz wiedzą techniczną. - wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy i jego oznakowania, a w razie konieczności opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót, - w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność na urządzenia obce, w obrębie których prace należy wykonywać ręcznie. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. - sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 Prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego tekst jednolity Dz.U.2013.1409) - jeden egz. planu bioz należy przekazać Zamawiającemu. - w przypadku uszkodzenia istniejących mediów Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkód lub wyrównania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez poszkodowanego użytkownika bądź Właściciela. - wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). - w cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, utylizacji i składowania odpadów. - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których

wykonuje przedmiot umowy. - wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu wykonanie robot zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem, celem odbioru. - wykonawca ma obowiązek zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze. - w dniu pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 5. Jeżeli w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub SIWZ przedmiot zamówienia określono przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wykonana dokumentacją projektową oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i związane z tym usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych (materiały i urządzenia równoważne) zobowiązuje wykonawcę do wskazania w ofercie nazw, typów i specyfikacji tych materiałów i urządzeń, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB itp..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.02.2015 r. godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 06.02.2015 r. godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Wiązownica 37-522 Wiązownica Sekretariat Urzędu pok. nr 22 I p..