

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Podłoża i posadzki		
1.1	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3	18,246
1.2	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	12,164
1.3	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	124,639
1.4	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa styropian EPS 100-038 gr. 5 cm.	m2	121,639
1.5	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	121,639
1.6	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	121,639
1.7	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm pogrubienie wylewki o 3 cm. - do grub. 5 cm.	m2	121,639
1.8	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - panele o klasie ścieralności co najmniej 32 AC4	m2	121,639
2	Element	Parapety zewnętrzne i wewnętrzne		
2.1	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne z PCV o łącznej długości 27,75 m. i szer. do 25 cm.	szt	1
2.2	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm, parapety zewnętrzne o szer. 50 cm.	m2	15,75
3	Element	Tynki i malowanie wewnętrzne		
3.1	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	211,529
3.2	KNR 202/810/6	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20 cm i o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, tynki kategoria III-IV, na ościeżach 20 cm	m2	8,752
3.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	220,281
3.4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	220,281
4	Element	Elewacja i elementy zewnętrzne		
4.1	KNR 23/2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej	mb	42,230
4.2	KNR 23/2614/1 (3)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm. - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z pustaków ceramicznych	m2	115,666
4.3	KNR 23/2614/7 (3)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm. - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30 cm, ościeża	m2	13,158
4.4	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm. system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - pod panele okładzinowe	m2	69,888
4.5	KNR 23/2612/3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany	szt	350,000
4.6	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	69,888
4.7	KNR 202/2007/3	Analogia - dostawa i montaż konstrukcji stabilizującej pod panele okładzinowe	m2	69,888
4.8	KNR 205/1002/1	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW-8/B montowana metodą tradycyjną - Analogia - dostawa i montaż paneli okładzinowych LAMELA GROOVE 30 na ścianach zewnętrznych	m2	69,888
4.9	KNR 23/931/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej na pow. cokołu	m2	21,115
4.10	KNR 23/931/2 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- tynk mozaikowy na cokole	m2	21,115
4.11	KNR 202/218/1 (1)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami	m3	2,622
4.12	KNR 202/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m2	11,000
4.13	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	71,050
4.14	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	56,800
4.15	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	71,050
4.16	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,80
4.17	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z demontażu	m2	71,050
5	Element	Zabudowa stropu sali i docieplenie stropu łącznika		
5.1	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm. izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa	m2	25,890

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.2	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	25,890
5.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	25,890
5.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm - pogrubienie	m2	25,890
5.5	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - ściana pomiędzy łączniukie m a salą	m2	8,950
5.6	KNR 23/2612/3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu	szt	8,950
5.7	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	8,950
5.8	KNR 205/1006/1	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę, masa do 15-kg/element- Analogia - konstrukcja z ceownika zimnowalcowanego "50" mocowanych do kratownic stalowych sali	t	0,226
5.9	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60-cm	m2	102,310