

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Sala taneczna w Szówsku - instalacja c.o.		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNNR 3/303/1	Przebiecia w ścianach z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,01
1.2	KNR 401/330/2	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1/2 cegły	m2	0,36
1.3	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	2
2	Element	Roboty montażowe		
2.1	KNR 402/505/2	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 25-32 mm	szt	2
2.2	KNR INSTAL 215/301/6	Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi 28,0/1,5 mm	m	8
2.3	KNR 35/219/7 (1)	Szafki rozdzielaczowe, podtynkowe, regulowane (wys./gł. 705-805/110-160 mm), szerokość 450-530 mm, 5-8 sekcje, bez pianki	szt	1
2.4	KNR 35/220/4	Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn 1/2" (15 mm), rozdzielacz 5-obwodowy, długości 245-300 mm	kpl	1
2.5	KNR 35/201/3	Rurociągi miedziane, układane w posadzce budynków niemieszkalnych, rurociąg Fi 15x1,0 mm	m	105
2.6	KNR 35/209/8	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy). AIR PURMO CV/600/2000	szt	5
2.7	KNR 35/231/3	Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	113
2.8	KNR 35/231/5	Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji	szt	5
2.9	KNR 34/101/1	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 12-22 mm	m	105
2.10	KNR 34/101/11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 28-48 mm	m	8