

PRZEDMIAR ROBÓT

*Przebudowa drogi gminnej
Szówsko ul. Chmielowskiego, działka nr 3113*

Lp.	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
	SST Podstawa wyceny		Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	04.00.00	PODBUDOWY	x	x
1	04.03.01	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejącej nawierzchni 5,5x67=368,5 m2	m2	368,50
2	04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	368,50
3	05.03.05 KNNR 6 308-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 2 cm. 368,5x0,02=7,37m3; 7,37m3x2,4t/m3=17,7t	t	17,70
4		Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości 5 cm. 90x3,5=315m2	m2	315,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
5	05.03.05 KNNR 6 308-2	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm, 5,5x67=368,5m2	m2	368,50
6		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (90x3,00=270 m2	m2	270,00
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
7	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 180x0,25=45 m2	m2	45
8	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 180*0,25*40%=	m2	18,00

PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko ul.Łakowa, Wrzosowa
(NR EWID. DZIAŁEK 2736, 2749)**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI 280x4 =1000 m2	m2	1 120,00
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm	m2	1 120,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 280x3=840m2	m2	840,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 280x2x0,5=280	m2	280,00
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 280*2*0,25*40%=56	m2	56,00

PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko, ul. Wąska
(NR EWID. DZIAŁEK 2601)**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 125x3=375 m2	m2	375,00
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm	m2	375,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 125x2,5=312,5m2	m2	312,50
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 125*2*0,25=62,5	m2	62,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 125*2*0,25*40%=25	m2	25,00