

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Nielepkowice - kopalnia piasku
Nr ewid gr. 161

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Geodezyjne wytyczenie drogi	kpl.	1
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 590x3,5=1925	m2	2 065,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 5 cm 150x3,5=525	m2	525,00
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15 cm 440x3,5=1400	m2	1 540,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
5	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 590x2,5=1475	m2	1 475,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
6	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (590x2x0,5)=590	m2	590,00
7	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm (590x2x0,25x30%)=	m2	88,50

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi w miejscowości Manasterz - Mielniki

Nr ewid gr. 548

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI km 215x3,5=	m2	752,50
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm km	m2	752,50
	NAWIERZCHNIE	x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm km 215x3=630 m2	m2	645,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 215*2*0,25=107,5	m2	107,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 215*2*0,25*40%=42	m2	43,00