

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WIAZOWNICY - CMENTARZ
(NR EWID. DZIAŁEKI 84/2,82,83,81/1)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI (109X4,5)+(185X4)+(102X5) =	m2	1 740,00
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm	m2	1 740,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (100X3,5)+(185X3,5)+(102X3,5)=	m2	1 354,50
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (109X1,0)+(185X0,5)+(102X1,5)=	m2	354,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. 396*2*0,25*30%=59,4	m2	59,40