

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CETULA - k. stadionu.
(NR EWID. DZIAŁEK 228,593)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI Droga (35x4)+(75x3,5)=140+262,5=402,5 Zjazd 6x2=12 Parking 75x4=300	m2	714,50
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 15 cm	m2	714,50
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (110x3)+(6x2)+(75x4)=642m2	m2	642,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
4	Ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej	mb	83
5	Podwyższenie istn. studni betonowej D=1,5 m. o 0,5 m.	szt.	1
6	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (110+35)x0,5=72,5	m2	72,50
7	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 145*0,25*30%=10,9	m2	61,50

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. ZAPĄŁÓW - PARKING
(NR EWID. DZIAŁKI 1216/18)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
1	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejącej nawierzchni 23,5X9,5=223,25 m2	m2	223,25
2	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	223,25
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,8 śr gr 3 cm 223,25x0,03=6,7m3; 6,7m3x2,4t/m3=16,08t.	t	16,08
	NAWIERZCHNIE	x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8; warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm	m2	223,25
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm (23,5+9,5)x0,25=8,25m2	m2	8,25