

**Przebudowa drogi gminnej
Szówsko, działki nr ewid. 2957/7, 2957/13**

Lp.	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
	SST Podstawa wyceny		Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	04.00.00	PODBUDOWY	x	x
1	04.03.01	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejącej nawierzchni (138x5,1)+(5x5)=728,8 m2	m2	728,80
2	04.03.01	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	728,80
3	05.03.05 KNNR 6 308-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 2 cm. [(69x5,1)+(5x5)]x0,02=7,54m3; 7,54m3x2,4t/m3=18,1t	t	18,10
4	05.03.05 KNNR 6 308-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 3 cm. (69x5,1)x0,03=10,56m3; 10,56m3x2,4t/m3=25,3t	t	25,30
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
5	05.03.05 KNNR 6 308-2	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm, 728,8m2	m2	728,80
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
7	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 138x0,25=34,5 m2	m2	34,5