

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Sala gimnastyczna w Mołodyczu.		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 401/333/2	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły	szt	11
2	Element	Wentylacja mechaniczna.		
2.1	KNR 217/110/3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami kolnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	7,92
2.2	KNR 217/110/4	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami kolnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	12,72
2.3	KNR 217/110/6	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone profilami kolnierzo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	4,6
2.4	KNR 217/146/3 (1)	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne, typ A II, o obwodach do 2060-mm, czerpnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.5	KNR 217/320/1	Centrala wentylacyjna nawiewna DEIMOS - DOSPEL, V=1200 m3/h - analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
2.6	KNR 217/138/1 (1)	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A z kierownicami. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5
2.7	KNR 217/138/2 (1)	Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200-mm, typ A z kierownicami. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3
2.8	KNR 34/302/13 (1)	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (plytami) Thermasheet, izolacja 20-mm, obwód przewodów do 1000-mm, Thermasheet FR z płaszczem z folii aluminiowej.	m2	7,92
2.9	KNR 34/302/14 (1)	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (plytami) Thermasheet, izolacja 20-mm, obwód przewodów do 1400-mm, Thermasheet FR z płaszczem z folii aluminiowej.	m2	12,72
2.10	KNR 34/302/16 (1)	Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (plytami) Thermasheet, izolacja 20-mm, obwód przewodów do 3000-mm, Thermasheet FR z płaszczem z folii aluminiowej.	m2	4,6
2.11	KNR 217/151/1	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, o średnicach wylotów do 160-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3
2.12	KNR 217/151/2	Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/III, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów do 250-mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4
2.13	KNR 217/152/2 (1)	Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 250-mm, cylindryczne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
2.14	KNR 217/208/1	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do WD 160-mm i masie do 25-kg R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3
2.15	KNR 217/208/2	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do WD 250 mm i masie do 42-kg R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2
3	Element	Zasilanie centrali wentylacyjnej.		
3.1	KNR INSTAL 215/301/6	Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi-28,0/1,5-mm	m	49
3.2	KNR INSTAL 215/308/4 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn-25-mm, zawór kulowy równoprzelotowy	szt	2
3.3	KNR INSTAL 215/309/9	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. Fi-15-mm	szt	2
3.4	KNR 34/101/19	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S), rurociąg Fi 28-mm	m	24,5
3.5	KNR 34/101/11	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociąg Fi 28-mm	m	24,5

Kosztorys inwestorski