

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
2.13 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	151,11		m2	
2.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa- ławy i ściany	~349,011		m2	
2.15 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa	349,011		m2	
2.16 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, - styropian ekstrudowany gr. 8 cm	101,696		m2	
3 Ściany parteru				
3.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m,	~628,200		m2	
3.2 KNR 202/109/2 Ściany budynków z pustaków ściennych, wysokość do 4,5 m, pustak Max/220, grubość 29 cm	~674,012		m2	
3.3 KNR 202/109/1 Ściany budynków grubość 22 cm- analogia	~18,555		m2	
3.4 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, o grubości 15 cm- analogia	~34,721		m2	
3.5 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne	~20,800		m	
o KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na okna	~30,680		szt	
3.7 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, na drzwi,	12		szt	
3.8 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	~18,000		m	
3.9 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek- przejście do budynku szkoły	~0,300		m3	
3.10 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,- nadproże stalowe 3 x HEB 100	~6,000		m	
3.11 KNR 202/218/1 (1) Schody żelbetowe, stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - schody	~1,080		m3	
4 Strop nad parterem i elementy żelbetowe				
4.1 KNR 202/260/1 (3) Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form	~28,954		m3	
4.2 KNR 202/257/2 (3) Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10 cm - strop żelbetowy nad parterem gr. 15 cm - (łącznie z nast. poz)- beton C 25/30	~162,933		m2	
4.3 KNR 202/257/4 (3) Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za każdy następny 1 cm grubości, -pogrubienie stropu o 5 cm - do gr. 15 cm	162,933	5,00	m2	
o KNR 202/210/1 (2) Belki i podciąg żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, - wieniec W-1	~21,378		m3	
4.5 KNR 202/262/2 (3) Belki i podciąg żelbetowe w deskowaniu U-Form- beton C 25/30	~3,843		m3	
4.6 KNR 202/218/2 (2) Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm- beton C 25/30	~7,800		m2	
4.7 KNR 202/218/6 (2) Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty	7,80		m2	
4.8 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8 cm, podesty	~5,100		m2	
4.9 KNR 202/216/5 (2) Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubości płyty, pogrubienie podestów o 7 cm - do gr. 15 cm	5,10	7,00	m2	
4.10 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe,- dylatacja z płyt styropianowych gr. 2 cm	~1,866		m2	
4.11 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli- zbrojenie czapek i murków	~5,50		t	
5 Ściany piętra- łącznik				
5.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych,- demontaz okna	1		szt	
5.2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych	~0,945		m3	

	Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
5.3	KNR 202/109/2 Ściany budynków z pustaków ściennych, wysokość do 4,5-m, pustak Max/220, grubość 22-cm	~132,496			
5.4	KNR 202/109/1 Ściany budynków grubość 22-cm- analogia	~58,036		m2	
5.5	KNR 202/121/3 Ścianki działowe, o grubości 15-cm- analogia	~3,640		m2	
5.6	KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, (bez nadproży) na okna	~6,000		szt	
5.7	KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, na drzwi,	2		szt	
5.8	KNR 202/126/3 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	~15,300		m	
5.9	KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek- przejście do budynku szkoły	~0,300		m3	
5.10	KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,- nadproże stalowe 3 x HEB 100	~6,000		m	
5.11	KNR 202/218/1 (1) Schody żelbetowe, stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - schody wewnętrzne pomiędzy łącznikiem a bud. szkoły wys. ok. 45 cm	~1,114		m3	
5.12	KNR 202/122/5 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne	~22,120		m	
5.13	KNR 202/123/2 Okładziny (szpaldowanie) elementów konstrukcji - ceglami, grubość 1/2 cegły- obmurowanie kominów ponad ostatnim stropem	~15,000		m2	
5.14	KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian grub. 5 cm	15,00		m2	
5.15	KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły	~99,00		szt	
5.16	KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach kominów	15,00		m2	
5.17	KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	~12,00		mb	
5.18	KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	15,00		m2	
5.19	KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na odpowiednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych	~5,00		m2	
5.20	KNR 401/322/2 Obsadzenie w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych o wym. 14*20 cm - kratki na kominach	~12,00		szt	
5.21	KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, gruz	~1,545		m3	
5.22	KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na następne 4-km, gruz (kol.17-19)	1,545	4,00	m3	
6.1	KNR 202/260/1 (3) Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form	~4,037		m3	
6.2	KNR 202/257/2 (1) Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubości 10-cm - strop żelbetowy nad parterem gr. 15 cm - łącznie z nast. poz)- beton C 25/30	~63,546		m2	
6.3	KNR 202/257/4 (3) Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatkowe na każdy następny 1-cm grubości,-pogrubienie stropu o 5 cm - do gr. 15 cm	63,546	5,00	m2	
6.4	KNR 202/210/1 (2) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki 150 x 150, - wieniec W-1	~8,380		m3	
6.5	KNR 202/262/2 (3) Belki i podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form- beton C 25/30	~4,478		m3	
6.6	KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pancerne, - dylatacja z płyt styropianowych gr. 2 cm	~1,866		m2	
6.7	KNR 202/609/5 Montaż attyk ścian ognioowych i kominów o średniej grubości płyt 7-cm	~28,080		m2	

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
6.8 KNR 202/290/1 (1) zbrojenie czapek i murków	2,65		t	
7.1 KNR 202/1605/4 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 9 m, nakłady podstawowe	~328,320		m3	
7.2 KNR 205/102/2 Montaż konstrukcji stalowej dachu	9,34		t	
7.3 Dostawa konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie i p.poż. przez malowanie farbami ognioochronnymi do stopnia REI 15	~9,33		t	
7.4 KNR 205/1001/2 Lekka obudowa dachów z blach faldowych z ociepleniem i pokrycie dachu płytami warstwowymi z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm- wraz z obróbkami systemowym	~186,975		m2	
7.5 KNR 202/508/5 (1) Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 18 cm	~48,840		m	
7.6 KNR 202/510/4 (1) Rury spustowe z blachy powlekanej rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	~38,000		m	
7.7 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	~41,600		m2	
8.1 KNR 202/406/1 Kontrłaty, płatwie z tarcicy nasyczonej	~2,458		m3	
8.2 KNR 202/407/3 Słup o długości do 2 m, z tarcicy nasyczonej	~0,338		m3	
8.3 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, z tarcicy nasyczonej	~6,468		m3	
8.4 ORGB 202/407/2 Przybicie desek czołowej o szer. 30 cm	~18,21		m	
8.5 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Szaleria z listew drewnianych- podbitka	~26,130		m2	
8.6 KNR 202/616/1 Analogia - Izolacje z folii paroizolacyjnej	~224,121		m2	
8.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, warstwa gr. 10 cm	224,121		m2	
8.8 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek następną warstwę gr. 10 cm	224,121		m2	
8.9 KNR 202/616/1 Analogia - Izolacje z folii paroprzepuszczalnej	~251,625		m2	
8.10 ORGB 202/539/2 Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż pasów nadrynnych	~18,210		m	
8.11 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15 cm	~18,21		m	
8.12 ORGB 202/539/2 Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż pasów nadrynnych	18,21		m	
8.13 KNR 202/510/3 (1) Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm	~9,00		m	
8.14 KNR 2/403/2 Montaż kontrłat	251,625		m2	
8.15 KNR 2/403/2 Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - łąty	~61,625		m2	
8.16 KNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - kosze zlewowe i scianki lukarn	~59,21		m2	
8.17 KNR 202/1111/8 Lakierowanie elementów struganych	26,13		m2	
8.18 ORGB 202/537/3 Pokrycie dachów blachą powlekana trapezową na łątach	251,625		m	
8.19 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Montaż w strefie okapowej oraz w koszach szczeliek z pianki poliuretanowej	~71,01		m	
8.20 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka koszy, kominów, nakrywy ścian ogniowych	~83,91		m2	
8.21 ORGB 202/539/4 Montaż barier śniegowych	18,21		m	
9 Podłoża i posadzka - sala gimnastyczna				
9.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr. 20 cm	~67,21		m3	

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
9.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm	-50,411		m3	
9.3 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową	336,07		m2	
9.4 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej	336,07		m2	
9.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa- styropian EPS 100-038 gr. 8 cm	336,07		m2	
9.6 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej	336,07		m2	
9.7 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	336,07		m2	
9.8 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie wylewki o 6 cm- do gr. 8 cm	336,07	6,00	m2	
9.9 KNR 202/1106/7 Zbrojenie posadzki siatką stalową	336,07		m2	
9.10 ORGB 202/618/3 Izolacje z folii budowlanej gr. 0,5 mm zgrzewanej	336,07		m2	
9.11 Kalk. indyw. Podłoga systemowa z wykładziny sportowej ułożonej na 2 warstwach płyty wiórowej wilgocioodpornej gr. 12 mm oraz podwójnym ruszcie z desek (legarów) 2 x 19 x 90 mm wraz z malowaniem lśni	336,07		m2	
Podłoga i posadzki - łącznik				
10.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr. 20 cm-parter	-32,474		m3	
10.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, - chudy beton gr. 10 cm-parter	-16,237		m3	
10.3 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej-parter	-162,370		m2	
10.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa- styropian EPS 100-038 gr. 8 cm-parter	162,37		m2	
10.5 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej-parter	-162,370		m2	
10.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko-parter	162,37		m2	
10.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie wylewki o 3 cm- do gr. 5 cm-parter	162,37	3,00	m2	
10.8 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm-parter	162,37		m2	
10.9 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, -parter	-15,866		m	
10.10 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej-parter	-137,430		m2	
10.11 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa- styropian EPS 100-038 gr. 8 cm-parter	137,43		m2	
10.12 KNR 202/616/1 Izolacje z folii budowlanej-parter	137,43		m2	
10.13 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko-parter	137,43		m2	
10.14 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie wylewki o 3 cm- do gr. 5 cm-parter	137,43	3,00	m2	
10.15 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm-parter	137,43		m2	
10.16 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, -parter	-18,408		m	
10.17 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	-18,630		m2	
10.18 KNR 202/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej,	-24,840		m	

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
10.19 KNR 202/1207/2 Balustrady schodowe chromoniklowe wewnętrzne	~3,500		m	
10.20 KNR 202/1208/3 Pochwyty chromoniklowe	~11,500		m	
11 Tynki i okładziny wewnętrzne				
11.1 KNR 202/2007/4 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach - ruszt pod sufit podwieszany i obudowa lukarn	~155,050		m2	
11.2 KNR 202/2006/4 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm	155,050		m2	
11.3 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho- ścianki lukarny gr. 20 cm	~52,000		m2	
11.4 KNR 202/802/2 (1) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, -parter	~877,202		m2	
11.5 KNR 202/802/2 (1) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, -piętro	~327,018		m2	
11.6 KNR 202/802/4 (1) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III-parter	~403,541		m2	
11.7 KNR 202/802/4 (1) Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III,-piętro	~105,620		m2	
11.8 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	~72,114		m2	
12 Stolarka okienna i drzwiowa				
12.1 KNR 19/1023/9 (1) Okna z PCV z obróbką obsadzenia	163,58		m2	
12.2 Kalk. indyw. Dostawa i montaż uchwytów do uchylania okien w sali gimnastycznej z poziomu podłogi	16		szt	
12.3 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokienników z PCV	63		szt	
12.4 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi PCV z obróbką obsadzenia- zewnętrzne	~9,245		m2	
12.5 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi PCV z obróbką obsadzenia- wewnętrzne	~39,775		m2	
12.6 KNR 19/1023/12 (1) Drzwi PCV o odp. ogniowej EI 60	~3,655		m2	
12.7 KNR 202/1015/1 (1) Ościeżnice metalowe	~21,600		m	
12.8 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone	~9,760		m2	
13 Malowanie				
13.1 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, preparatem Atlas Uni Grunt	~1 863,593		m2	
13.2 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoga z tynku- szpachlowanie ścian	~1 204,382		m2	
13.3 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoga z tynku- szpachlowanie sufitów	~509,161		m2	
13.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	~ 863,593		m2	
14 Elewacja i elementy zewnętrzne				
14.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m,	~136,080		m2	
14.2 KNR 202/925/1 (2) Osłony okien, folia polietylenowa	184,135		m2	
14.3 KNR 23/2614/11 Zamocowanie listwy cokołowej	~103,540		mb	
14.4 KNR 23/2614/1 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,	~673,379		m2	
14.5 KNR 202/918/1 Bonie prostokątne, na ścianach płaskich- wykonanie boni w strefie parteru	~417,120		m	
14.6 KNR 23/2614/7 (3) Ocieplenie ościeży styropianem gr. 3 cm	~81,510		m2	
14.7 KNR 23/2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	~359,700		mb	

Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
14.8 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grub. 10 cm wraz z przygotowaniem podłoża i wyprawą elewacyjną z tynku mozaikowego - cokół budynku	~51,770		m2	
14.9 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	~16,725		m2	
14.10 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm-parapety zewnętrzne	~20,070		m2	
14.11 KNR 202/218/1 (1) Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne	~5,040		m3	
14.12 ORGB 202/2810/5 (1) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, - obłożenie schodów zewnętrznych płytkami GRESS antypoślizgowymi	~36,108		m2	
15 Odbojówka				
15.1 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20·cm- wykonanie koryta pod odbojówkę	~51,770		m2	
15.2 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeża	103,54		m	
15.3 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm	~51,77		m2	
15.4 KNR 231/107/3 Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką betonową, zagęszczenie ręczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5·cm	~5,177		m3	
15.5 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	103,54		m	
15.6 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara- odbojówka	51,77		m2	