

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.  
Wiązownica, działki nr ewid. 400,422,432,493*

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości                                                                                                                                                                                      | Jednostka      |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa          | Ilość    |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3              | 4        |
|     | <b>Droga dz. nr ewid. 400</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>       | <b>x</b> |
| 1   | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istn. podbudowy drogi, 356x4=1424m <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1 424,00 |
| 2   | Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego 0/31,5, grubość warstwy 5 cm po zagęszczeniu.                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1 424,00 |
|     | <b>Droga dz. nr ewid. 422,432,493</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>       | <b>x</b> |
| 3   | Mechaniczne wyk. koryta na jezdni w gr. kat. i-IV o głęb. 10 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 4 m. i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mech. zagęszczenie. (526+314+218)x4=4232m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 4 232,00 |
| 4   | Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. - rozścielanie mechaniczne.                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4 232,00 |
| 5   | Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/20 o grubości po zagęszczeniu 3 cm.                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 4 232,00 |

### Część II Dostawa kruszywa

| Lp. | Opis             | Jedn. obm. | Ilość |
|-----|------------------|------------|-------|
| 1   | Dostawa kruszywa | t          | 300   |