

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2 Linia kablowa YAKY 4x35 l= 13362/1512, słupy oświetlenia S40-C na fundamentach F 75/200						
2.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III linia oświetlenia 1328*0,4*0,8 = 424,96 424,96 ~424,960 m3						
2.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m 1 263 2,00 m						
2.3 Podwiert rura SRS 50 6 = 6,0 DROGA POWIATOWA 28,0 DROGI GMINNE 6+6+12+4 = 34,0 ~34 m						
2.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm = 12,0 SRS 50 12 = 53,0 DVK 75 53 = 65,0 ~65 m						
2.5 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m - rury, słupy oświetlenia = 53,0 DVK 75 53 = 150,0 Słupy 150 = 34,0 SRS 50 - podwiert 34 = 12,0 SRS 50 12 = 249,0 ~249,000 m						
2.6 KNNR 5/707/1 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folia 1 263 m						
2.7 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III = 303,12 Rów 1263*0,4*0,6 = 20,8 Rury 65*0,4*0,8 323,92 ~323,920 m3						
2.8 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 1 452 m						
2.9 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III 24 m						
2.10 KNRW 510/601/2 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50 mm2 29 szt						
2.11 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 30 szt						
2.12 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niekiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 29 odcinek						
2.13 KNNR 5/1007/2 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym 30 kpl						
2.14 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie 30 szt						
2.15 KNNR 5/1003/1 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe 30 kpl						
2.16 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50 mm2 30 szt						
2.17 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 30 szt						