

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Konserwacja rowu Wyczawa.		
1	Element	Konserwacja rowu Wyczawa w km. 3+512 - 7+236		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy na długości rowu 3694 mb. -	m2	18 177,12
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - za poz. 1,2 zamiennie dopuszcza się koszenie i rozdrobnienie mechaniczne.	m2	18 177,12
1.3	KNR 1501/116/2 (2)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 0,80 m	m	3 694
1.4	KNR 1501/107/1	Oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, wylot jednostronny lub czołowy pojedynczy	szt	25
1.5	KNR 1501/108/4 (1)	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 1,00 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi	m	30
1.6	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV	m3	474,92
1.7	KNR 201/109/4	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste (18 177,12x5%)=908,8m ² =0,09088 ha	ha	0,091
1.8	Kalkulacja własna	Spalenie uprzednio wyciętych krzaków lub ich zrębkowanie.	ha	0,091
1.9	KNR 1501/207/1	Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych	m3	10