

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej w Piwodzie		
1.1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	15,5
1.2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych - parapety zewnętrzne z blachy stalowej	m	15,5
1.3	KNR 401/354/8	Analogia - Wykucie z muru stolarki okiennej o pow. okna ponad 2·m2	m2	62,77
1.4	KNR 19/1023/11 (1)	Okna z PCV z obróbką osadzenia, okna dwudzielne, czterorzędowe o pow. ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	62,77
1.5	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - parapety zewnętrzne	m2	3,10
1.6	KNR 202/129/2	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1·m- parapety z PCV	szt	10
1.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ościeży , 2-krotne	m2	27,02