

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Podbudowa.		
1.1	KNR 231/117/1	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7·cm	m2	3 522,50
1.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV / pobocze/	m2	1 492,50
2	Element	Nawierzchnia.		
2.1	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4·cm	m2	3 522,5
2.2	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10·cm / pobocze/.	m2	1 492,50
3	Element	Oznakowanie		
3.1	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	szt	6
3.2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2	szt	6

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Podbudowa		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	9 941,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 059,50
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	3 706,75
1.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości / dodatkowo 2 cm./	m2	3 706,75
1.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 213,50
1.6	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości / dodatkowo 5 cm./	m2	1 213,50
2	Element	Nawierzchnie		
2.1	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm	m2	6 979,75
2.2	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm / pobocza/	m2	2 961,75
3	Element	Oznakowanie		
3.1	KNR 231/702/1	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-50 mm	szt	6
3.2	KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2	szt	6

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAD.
PKT. 5

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Zapałów
(NR EWID. DZIAŁEK 1529)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy 7 cm z zagęszczeniem 70x5=350	m2	350,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
2	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm	m2	350,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
3	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	0,00
4	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	0,00