

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Wiązownica, działki nr ewid. 422;326;237,201.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 10 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 4 m. i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. 1500x4=6000m2	m2	6 000,00
2	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. - rozścielanie mechaniczne.	m2	6 000,00
3	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/20 o grubości po zagęszczeniu 3 cm.	m2	6 000,00