

CZĘŚĆ Nr 6

ZAD. PKT. 1

gminne w Szówsku

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053FE0)
strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Drogi gminne w Szówsku		
1	Element	Działka nr ewid. 922		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 10 cm (65x3+4)	m2	199
1.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	199
1.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	199
1.4	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm (65x2,5+4)	m2	166,5
1.5	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego- pobocza (2x0,25), kamień łamany 0/31, grubość warstwy po uwalowaniu 4 cm	m2	32,5
2	Element	Działka nr ewid. 928		
2.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (240x3,5+4)	m2	844
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	844
2.3	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm (240x3+4)	m2	724
2.4	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - pobocza (2x0,25 m.), kamień łamany 0/31, grubość warstwy po uwalowaniu 4 cm (240x0,5)	m2	120

ZAD. DKT. 2

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Parking w Szówsku - dz. nr 904, 910.		
1	Element	Roboty ziemne - parking		
1.1	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III	m3	160
1.2	KNR 201/235/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55-kW (75-KM)	m3	160
1.3	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV (56x14+8x3,5+4)	m2	816
2	Element	Podbudowa parkingu		
2.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	816
3	Element	Nawierzchnia parkingu		
3.1	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4-cm	m2	816
4	Element	Roboty uzupełniające - parking.		
4.1	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła o wym. 15x20 cm.	m3	1,5
4.2	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
4.3	KNRW 201/516/2 (1)	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej, płyty ażurowe 60x40x8 cm. (h=0,6 m - 40 mb., h=0,4 m.-20 mb.)	m2	32
4.4	KNRW 218/408/3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200-mm	m	25
5	Element	Przepust - dz. nr 910		
5.1	KNR 231/605/4	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi-50-cm	szt	2
5.2	KNR 231/605/7	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm	m	4
5.3	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	24
5.4	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	18
5.5	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	m2	15

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w Szówsku
(NR EWID. DZIAŁKI 1880/1)ul. Lubelska - boczna

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	Parce przygotowawcze	x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI (160X3,0)+(3x3)=489	m2	489,00
	Podbudowa	x	x
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy 10 cm.	m2	489,00
	Nawierzchnie	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, (160X2,5)+(3x3)=409	m2	409,00
	Pobocza	x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 160x2x0,25=80	m2	80,00
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. 80*30%=24	m2	24,00

ZAD. BKT. 4

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko
ul. Pieczarkowa - boczne (NR EWID. DZIAŁEK 2012,2002/1)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	#ADRI	x	x
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5, z zagęszczeniem, grubość warstwy 5 cm, $(184+48) \times 3,5 = 812$ rozjazdu $4 \times 3 \times 3 = 36$, $166 \times 3 = 498$	m2	1 346,00
	#ADRI	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
2	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm $(184+48) \times 3 + 36 + 166 \times 2,5 = 1147$	m2	1 147,00
	#ADRI	x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
3	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $(184+48+166) \times 2 \times 0,25 = 199$	m2	199,00
4	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu $199 \times 30\% = 59,7$	m2	59,70

PRZEDMIAR ROBÓT

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. Szówsko, ul. Floriańska - boczna
(NR EWID. DZIAŁKI 792)**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 216x3+3x3=657 m2	m2	657,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 5cm 118x3+3x3=363	m2	363,00
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 118x3=354	m3	354,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 216x2,5+3x3=549	m2	549,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 216*2*0,25=108	m2	108,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 108x30%=32,4	m2	32,40