

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0108-05	Wykopy nieumocnione wąskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gł. do 2.0 m wykonywane na zewnątrz budynku w gruntach suchych kat. III 12*1*1*1.2	m ³ m ³	 14.400	
				RAZEM	14.400
2	KNR 5-12 0201-01 analogia	Wykopy ręczne pod słupy -h=2m 96	szt. szt.	 96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR-W 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 14.4	m ³ m ³	 14.400	
				RAZEM	14.400
4	KNR 19-01 0406-02 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy z bali świerk lub jodla łączonych za pomocą elementów kowalskich, drewno piaskowane Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 44.48 463.4	m m ³ m	 463.400	 44.480
				RAZEM	463.400
5	KNR 19-01 0406-03 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - krokwie z bali jodla lub świerk-łączenie za pomocą elementów kowalskich, drewno piaskowane Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 15.55 162	m m ³ m	 162.000	 15.550
				RAZEM	162.000
6	KNR 19-01 0406-05 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - jętki z drewna jodla lub świerk przecięte na pół-łączonych za pomocą elementów kowalskich, drewno piaskowane Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 2.71/2 28.3	m m ³ m	 28.300	 1.355
				RAZEM	28.300
7	KNR 19-01 0406-04 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - nadproża i rygle-elementy łączące z elementów kowalskich, drewno piaskowane Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 3.45 36	m m ³ m	 36.000	 3.450
				RAZEM	36.000
8	KNR 19-01 0406-01 analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny pod podłogę, łączonych za pomocą elementów kowalskich, drewno piaskowane Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 26.49 276	m m ³ m	 276.000	 26.490
				RAZEM	276.000
9	KNR-W 2-02 1121-05 analogia	Podłoga z bali o grubości 45 mm na gotowym belkowaniu z drewna jodla lub świerk-łączonych za pomocą elementów kowalskich, drewno piaskowane 111.4	m ² m ²	 111.400	
				RAZEM	111.400
10	KNR 19-01 0407-01 analogia	Ściany drewniane z drewna okrągłego z okorowaniem-swierk lub jodla gr.20 cm, łączonych za pomocą elementów kowalskich, drewno piaskowane 59.9	m ² m ²	 59.900	
				RAZEM	59.900
11	KNR-W 2-02 1033-03 analogia	Schody drewniane policzkowe prostobieżne-okucia, łączenia z elementów kowalskich, drewno piaskowane 6	stopn. stopn.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-02 1026-04 analogia	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne-okucia z elementów kowalskich 5.2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 1035-01 analogia	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane z drewna iglastego-jodla lub świerk ,okucia z elementów kowalskich-drewo piaskowane	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
14	KNR-W 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych -podbitka z półokrągłaków gr.10 cm -jodla lub świerk,elementy kowalskie do łączenia,drewo piaskowane	m ²		
		203.7	m ²	203.700	
				RAZEM	203.700
15	KNR-W 2-02 0410-03 analogia	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		203.7	m ²	203.700	
				RAZEM	203.700
16	KNR 19-01 0610-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na klej-paroizolacja	m ²		
		203.7	m ²	203.700	
				RAZEM	203.700
17	KNR-W 2-02 0510-02 analogia	Pokrycie dachów blachą dur aluminium -gont brazylijski	m ²		
		203.7	m ²	203.700	
				RAZEM	203.700
18	KNR-W 2-02 0521-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy dur aluminium	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 2-02 0528-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy dur aluminium	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
20	KNR-W 2-02 0516-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy dur aluminium	m ²		
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000