

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa ogrodzenia		
1	Element	Ogrodzenie w m. Radawa		
1.1	KNR 225/307/4	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych osadzonych w betonie - rozebranie ogrodzenia bez odzysku materiałów	m2	110
1.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	0,97
1.3	KNR 201/119/3	Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach , trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km	0,4
1.4	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów 30x30 cm. na głębokość do 1.1 m, kategoria gruntu II -III	szt	157
1.5	KNR 202/203/1 (2)	Analogia - betonowanie słupów ogrodzeniowych beton B-20	m3	15,55
1.6	KNR 202/1801/2	Cokoly- podwalina z elementów prefabrykowanych o wys. 25 cm. w kolorze szarym	m	67
1.7	KNR 202/1801/2	Cokoly - element prefabrykowany słupa o wym. 25x25x25 cm. w kolorze szarym	szt	27
1.8	KNR 202/1805/10	Analogia - Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o szer. 250 cm. wys. 175 cm. wraz ze słupami o przekroju 4x6 cm. osadzonymi w cokole	szt	29
1.9	KNR 202/1805/10	Analogia - ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o szer. 250 cm. wys. 195 cm. wraz ze słupami o przekroju 4x6 cm. osadzonymi w gniazdach betonowych - bez cokołu	szt	127
1.10	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	200
2	Element	Ogrodzenie w m. Cetula		
2.1	KNR 225/307/4	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie ogrodzenia bez odzysku materiałów	m2	91
2.2	KNR 225/308/2	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie słupów i cokołu z betonu	m3	1,68
2.3	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	m3	1,68
2.4	KNR 201/119/3	Analogia - roboty pomiarowe przy liniowych robotach , trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km	0,129
2.5	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów 30x30 cm. , głębokość do 1.1 m, kategoria gruntu II- III	szt	51
2.6	KNR 202/203/1 (2)	Analogia betonowanie słupów ogrodzeniowych beton B20	m3	5,05
2.7	KNR 202/1801/2	Cokoly - podwalina z elementów prefabrykowanych o wys. 25 cm. w kolorze szarym	m	118
2.8	KNR 202/1801/2	Cokoly - element prefabrykowany słupa o wym. 25x25x25 cm. w kolorze szarym	szt	51
2.9	KNR 202/1805/10	Analogia - Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolrze zielonym szer. 250 cm. i wys. 150 cm. wraz ze słupami 4x6 cm. osadzonymi w cokole	szt	50
2.10	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	129
3	Element	Ogrodzenie w m. Wiązownica		
3.1	KNR 201/119/3	Analogia - roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km	0,184
3.2	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów 30x30 cm, na głębokość do 1.1 m, kategoria gruntu III	szt	88
3.3	KNR 202/203/1 (2)	Analogia - betonowanie słupów ogrodzeniowych beton B20	m3	8,70
3.4	KNR 225/308/1 (1)	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych pełne o wys. 200 cm. na słupkach betonowych gładkich bez daszka osadzonych w stopach betonowych, bez cokołu	m2	184
3.5	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	184
4	Element	Ogrodzenie w m. Wiązownica		
4.1	KNR 201/119/3	Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,226
4.2	KNR 201/312/1	Ręczne wykopanie dołów 30x30 cm., głębokość 0,8-m, kategoria gruntu II-III	szt	87
4.3	KNR 202/203/1 (2)	Analogia - betonowanie słupów ogrodzeniowych beton B20	m3	6,26
4.4	KNR 202/1803/2	Ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych obsadzonych w stopach betonowych, (rozstaw 2.50), wysokość 1.5-m, słupki z rur Fi 40-mm z daszkiem, bez cokołu	m	211
4.5	KNR 225/312/1 (1)	Bramy rozwierane o szer. 5 m. w ramach stalowych z kątownika wypełnienie z siatki, ze słupkami przybramowymi z rur stalowych fi 80 mm osadzonych w stopach betonowych	m2	15
4.6	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	113