

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja stadionu sportowego w Wiązownicy		
1	Element	Piłkochwyty		
1.1	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	szt	6
1.2	KNR 223/308/1	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 dla słupów piłkochwyty R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	0,88
1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż słupów o przekroju 80x80x3 mm. (profil stalowy zamknięty) L= 7200 mm. zabezpieczonych antykorozyjnie, w powłoce poliesterowej	szt.	6
1.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wzmocnień konstrukcji (stężenia poprzeczne słupów skrajnych) z profili stalowych zamkniętych L=5 m. o przekroju 80x60x3 mm. zabezpieczonych antykorozyjnie w powłoce poliesterowej.	szt.	2
1.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż siatki z polipropylenu o gr. sznurka 4 mm., oczkach 10-12 cm. i H=6 m. z linkami naciągowymi i pozostałymi elementami montażowymi (haczyki, śruby rzymskie itp.)	m	25
2	Element	Ogrodzenie panelowe		
2.1	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV	szt	91
2.2	KNR 202/203/1 (2)	Fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, pod słupki ogrodzeniowe, beton podawany pompą	m3	4,91
2.3	KNR 202/1801/2	Cokoły - podwalina z elementów prefabrykowanych wys. 25 cm. w kolorze szarym	m	202,50
2.4	KNR 202/1801/1	Cokoły - element prefabrykowany słupa o wym. 0.25x0.25·m w kolorze szarym	szt	91
2.5	KNR 202/1805/1	Analogia - Ogrodzenie z elementów systemowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze zielonym, o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia	m	228
2.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ramy bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o wym. 250x200 cm. (1 skrzydło) z profili stalowych zamkniętych 40x25 mm. z wypełnieniem z panela ogrodzeniowego pochodzącego z demontażu wraz z montażem zawiasów na istniejących słupkach ogrodzeniowych, zamka i klamki.	szt.	1
2.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki wejściowej w ramie z profilu zamkniętego 40x25 mm o wymiarach 100x200 cm. wypełnienie furtki z panela jak całe ogrodzenie wraz z montażem zawiasów, klamki i zamka typu np. LOB	szt.	1
3	Element	Wymiana bramek piłkarskich na płycie stadionu		
3.1	KNR 401/212/2	Analogia - demontaż istniejących bramek piłkarskich	szt	2
3.2	KNR 223/308/2	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,30·m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m3	0,74
3.3	KNR 223/309/3 (1)	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	8
3.4	KNR 223/310/7	Dostawa i montaż w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, bramki aluminiowe do piłki nożnej o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	2
4	Element	Tablica świetlna wyników		
4.1	KNR 401/103/2	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25·m2, głębokość 1,5·m, grunt kategorii III	m3	0,60
4.2	KNR 202/203/1 (2)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą - pod słupy	m3	0,35
4.3	KNR 401/105/1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III	m3	0,25
4.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż słupów i tablicy świetlnej wyników o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.	kpl	1