

EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ w miejscowości PIWODA gm. WIĄZOWNICA

1. Ława i stopy betonowe, wylwane na mokro - stan techniczny dobry, nie stwierdzono pęknięć i zarysowań.
2. Ściany fundamentów wylwane z betonu B15 - stan techniczny dobry.
3. Ściany nośne budynku z cegły ceramicznej o grub. 25 i 38 cm, ścianki grubości 6 i 12 cm z cegły dziurawki - stan techniczny dobry.
4. Stropy nad pomieszczeniami budynku żelbetowe prefabrykowane o grubości 24 cm - stan techniczny dobry.
5. Wieńce, gzymsy i nadproże żelbetowe wylwane na mokro oraz częściowo prefabrykowane - stan techniczny dobry, nie stwierdzono pęknięć i zarysowań.
6. Dach nad pomieszczeniami betonowy, wylwany, nachylenie 5%, izolacja 2 x papa asfaltowa - stan techniczny dobry.
7. Stolarka okienna drewniana typowa - do wymiany.
8. Stolarka drzwiowa drewniana typowa. Przy wejściu do pomieszczenia hali drzwi stalowe o wymiarach 240x240 cm, przy wejściu do budynku drzwi stalowe o wymiarach 120 x 200 cm - stan techniczny dobry.
9. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cem.-wap. kategorii III - stan techniczny dobry, nie stwierdzono pęknięć i zarysowań.
10. Posadzki w pomieszczeniach takich jak: hala technologiczna, komunikacja, umywalnia + WC, dyżurka wykonane są z płytek ceramicznych. W pozostałych pomieszczeniach posadzki betonowe - stan techniczny dobry.
11. Ocieplenie dachu - wylewka cementowa o grub. 3 cm + suprema grub. 7 cm + 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Po dokonaniu przeglądu technicznego budynku i sprawdzeniu stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku stwierdzono, że budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Nie zagraża bezpieczeństwu mienia i znajdujących się w nim ludzi.

Opracował:

mgr inż. Adolf Stuja

mgr inż. Adolf Stuja
upr. bez ogr. nr 7/78