

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar
15.	Element: INSTALACJA ODGROMOWA		
15. 1.	KNR 05-08-0601-0100	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową napręż. na ścianie z cegły	22.0000 szt.
15. 2.	KNR 05-08-0607-0900	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm ²	36.0000 m
15. 3.	KNR 05-08-0611-0400	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat. I-II	120.0000 m
15. 4.	KNR 05-08-0619-0100	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	8.0000 szt.
15. 5.	KNR 05-08-0619-0600	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	12.0000 szt.
15. 6.	KNR 05-08-0604-0400	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	122.0000 m
15. 7.	KNNR 00-05-0605-0700	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. I-II	24.0000 m
			R