

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Monitoring		
1	Element	SP Manasterz		
1.1	KNNR 5/1209/6 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi`25`mm	otwór	16
1.2	KNNR 5/111/1 (1)	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60`mm, na betonie, kanał KI 3230.1	m	230
1.3	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm2 UTP	m	690
1.4	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm2 OMY	m	143
1.5	KNRW 508/406/1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera BCS-TIP3130AIR 1,3 MPX kamera IP - analogia	szt	17
1.6	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5`mm2	szt	17
1.7	KNRW 508/406/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator BCS-NVR16045ME-P (16PoE) - analogia	szt	1
1.8	KNRW 508/406/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysków HDD WD PURPLE 2TB - analogia	szt	2
1.9	Kalkulacja własna	Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji	szt	1
2	Element	ZS Piwoda		
2.1	KNNR 5/1209/6 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi`25`mm	otwór	18
2.2	KNNR 5/111/1 (1)	Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60`mm, na betonie, kanał KI 3230.1	m	260
2.3	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm2 UTP	m	760
2.4	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm2 OMY	m	162
2.5	KNRW 508/406/1	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, kamera BCS-TIP3130AIR 1,3 MPX kamera IP - analogia	szt	20
2.6	KNNR 5/303/1	Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5`mm2	szt	20
2.7	KNRW 508/406/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator BCS-NVR16045ME-P (16PoE) - analogia	szt	1
2.8	KNRW 508/406/2	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysków HDD WD PURPLE 2TB - analogia	szt	2
2.9	Kalkulacja własna	Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji	szt	1