

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Oświetlenie uliczne m-ci MANASTERZ - Os. mieszk. b. IGOOPOL

Data: 2016-05-27

Inwestor: Gmina Wiązownica

Obiekt: Linia kablowa ośw. ulicznego

Budowa: Oświetlenie uliczne

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

Inż. Józef Pinkowski

.....

.....

.....

.....


Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 LINIA KABL. OŚW. ULICZN. - MANASTERZ - b. IGLOOPOL				
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	138,24		m3
1.002 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	432		m
1.003 KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	103,68		m3
1.004 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x25, przykrycie folią	450		m
1.005 KNNR 5/722/3	Przewiarty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi 100 mm - rura Arot SRS 75	6		m
1.006 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x25	22		m
1.007 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 50	16		m
1.008 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-80C - z fundamentem F-150 i złączem IZK	10		szt
1.009 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa SGS -101	10		szt
1.010 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m	10		kpl
1.011 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm ²	200		m
1.012 KNNR 5/726/6	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4x25 mm ²	20		szt
1.013 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	10		odcinek
1.014 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.015 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	9		szt