

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Oświetlenie uliczne m-ci RADAWA - dr. 85 ; 71 - "TRAKT KRÓLEWSKI"

Data: 2016-05-16

Inwestor: Gmina Wiązownica

Obiekt: Linia kablowa ośw. ulicznego

Budowa: Oświetlenie uliczne

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:


Wykonujący:

Inż. Józef Pinkowski

.....

.....

.....



Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 LINIA KABL. OŚW. ULICZN. - RADAWA - TRAKT KRÓLEWSKI				
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	191,36		m3
1.002 KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	191,36		m3
1.003 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x25 , przykrycie folią	598		m
1.004 KNNR 5/722/3	Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi·100·mm - rura Arot SRS 75	19		m
1.005 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x25	39		m
1.006 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVK 50	20		m
1.007 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-40C - z fundamentem F-75 i złączem IZK	16		szt
1.008 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa OCP-160 PA/II	16		szt
1.009 KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika	16		kpl
1.010 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2	320		m
1.011 KNNR 5/726/6	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4x25·mm2	32		szt
1.012 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	16		odcinek
1.013 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.014 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	15		szt