

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Stadion w Piwodzie				
1	Element	Roboty ziemne.				
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2	746		
1.2	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm	m2	295		
1.3	KNNR 1/507/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu Krotność=5	m2	295		
1.4	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III	m3	17,5		
Razem Roboty ziemne.						
2	Element	Konstrukcja trybun				
2.1	KNR 223/503/6	Podkłady i nawierzchnia widowni, podkłady z piasku pod konstrukcję trybuny zagęszczonego mechanicznie. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	320,88		
2.2	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	3,17		
2.3	KNR 202/201/1 (2)	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą	m3	42,60		
2.4	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą	m3	25,50		
2.5	KNR 223/502/1	Schody betonowe widowni wylewane na mokro, schody betonowe na gotowym podłożu, stopnie trybuny widokowej. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	21,6		
2.6	KNR 223/502/1	Schody betonowe widowni wylewane na mokro, schody betonowe na gotowym podłożu, stopnie schodów wyjściowych. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	1,14		
2.7	KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm	t	2,51		
2.8	KNP 2/1108/2 (8)	Posadzki i cokoliki cementowe, zatarcie na gładko, zatarcie powierzchni świeżego betonu, powierzchnia pomieszczenia dowolna	m2	191,1		
Razem Konstrukcja trybun						
3	Element	Siedziska dla kibiców				
3.1	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż siedzisk systemowych o wysokości 25 cm. z oparciem, wykonanych ze stabilizowanego polipropylenu.	kpl	252		
Razem Siedziska dla kibiców						
4	Element	Dojście oraz chodnik przed trybunami.				
4.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	280,92		
4.2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm Krotność=2	m2	280,92		
4.3	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	264,90		
4.4	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	266		
4.5	KNR 401/213/1	Wykonanie opaski betonowej przy trybunach, szerokość 50·cm, grubość 15·cm, wierzchnia warstwa grubości 2·cm na podłożu gruntowym	m2	26,5		
Razem Dojście oraz chodnik przed trybunami.						
Razem kosztorys						
Wartość kosztorysu netto						