

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Stadion w Zapałowie				
1	Element	Roboty ziemne.				
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	m2	484,20		
1.2	KNNR 1/507/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm	m2	260,78		
1.3	KNNR 1/507/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność=5	m2	260,78		
1.4	KNR 201/217/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III	m3	14,1		
Razem Roboty ziemne.						
2	Element	Konstrukcja trybun				
2.1	KNR 223/503/6	Podkłady i nawierzchnia widowni, podkłady z piasku pod konstrukcję trybuny zagęszczonego mechanicznie. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	286,5		
2.2	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3	2,83		
2.3	KNR 202/201/1 (2)	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany pompą	m3	38,74		
2.4	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą	m3	20,16		
2.5	KNR 223/502/1	Schody betonowe widowni wylewane na mokro, schody betonowe na gotowym podłożu, stopnie trybuny widokowej. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	16,89		
2.6	KNR 223/502/1	Schody betonowe widowni wylewane na mokro, schody betonowe na gotowym podłożu, stopnie schodów wyjściowych. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	1,14		
2.7	KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t	2,288		
2.8	KNP 2/1108/2 (8)	Posadzki i cokoliki cementowe, zatarcie na gładko, zatarcie powierzchni świeżego betonu, powierzchnia pomieszczenia dowolna	m2	170,71		
Razem Konstrukcja trybun						
3	Element	Siedziska dla kibiców				
3.1	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż siedzisk systemowych o wysokości 25 cm. z oparciem, wykonanych ze stabilizowanego polipropylenu.	kpl	198		
Razem Siedziska dla kibiców						
4	Element	Dojście oraz chodnik przed trybunami.				
4.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	140		
4.2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność=2	m2	140		
4.3	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	128,46		
4.4	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	58,72		
4.5	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	7		
Razem Dojście oraz chodnik przed trybunami.						
5	Element	Przebudowa linii oświetleniowej.				
5.1	Kalkulacja własna	Słupy oświetleniowe, przestawienie słupów oświetleniowych wraz z uzupełnieniem przewodów - kabli ziemnych na długości 60 m.	słup	2		
Razem Przebudowa linii oświetleniowej.						
6	Element	Masztzy flagowe.				
6.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż aluminiowych masztów flagowych o wysokości 6 m. na fundamentach punktowych / przekrój masztu cylindryczny, linka wewnętrzna/.	kpl.	3		
Razem Masztzy flagowe.						
Razem kosztorys						
Wartość kosztorysu netto						