

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA
ul. GÓRNA (NR EWID. DZIAŁKI 1826,1796,1781)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 515x3,5=1802,50 m2, skrzyżowanie 20m2,	m2	1 822,50
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 7 cm 1822,50m2	m2	1 822,50
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 515x3,0=1545m2,skrzyżowania 20 m2,	m2	1 565,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 515*2*0,25=257,50	m2	257,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 515*2*0,25*40%=14,4 m2	m2	103,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA
ul. NOWA (NR EWID. DZIAŁKI 411)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 228x3,5=798 m2, rozjazdy 3x3x2=18m2,	m2	816,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 7 cm 816m2	m2	816,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 228x3,0=684m2, rozjazdy 18 m2,	m2	702,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 228*2*0,25=114	m2	114,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 228*2*0,25*40%=45,6 m2	m2	45,60

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA
ul. NOWA (NR EWID. DZIAŁKI 126)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 72x3,5=252 m2, rozjazdy 3x3=9m2,	m2	261,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 7 cm 261m2	m2	261,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 72x3,0=216m2, rozjazdy 9 m2,	m2	225,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 72*2*0,25=36	m2	36,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 72*2*0,25*40%=14,4 m2	m2	14,40

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA
ul. RADAWSKA BOCZNA (NR EWID. DZIAŁKI 822)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 145x3,0=435 m2, rozjazdy 3x3=9m2,	m2	444,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 7 cm 444m2	m2	444,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 145x2,5=362,5m2, rozjazdy 9 m2,	m2	371,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 145*2*0,25=72,5	m2	72,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 145*2*0,25*40%=29 m2	m2	29,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA
UL.SZKOLNA - BOCZNA (NR EWID. DZIAŁKI 1508)

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 115x3,0=345 m2, rozjazdy 3x3=9m2,	m2	354,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 354m2	m2	354,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 115x2,5=287,5m2, rozjazdy 9 m2,	m2	296,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 115*2*0,25=57,5	m2	57,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 115*2*0,25*40%=23 m2	m2	23,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO
ul. SETNA (BOCZNA)(NR EWID. DZIAŁKI 2941)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 85x3,0=255 m2, rozjazdy 3x3=9m2, skrzyżowania 12 m2	m2	276,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość warstwy 5cm 276m2	m2	276,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 85x2,5=212,5m2, rozjazdy 9 m2, skrzyżowania 12 m2	m2	233,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 85*2*0,25=42,5	m2	42,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 85*2*0,25*40%=19 m2	m2	17,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO
ul. SETNA - BOCZNA (NR EWID. DZIAŁKI 2908)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 70x3,0=210 m2, rozjazdy 3x3=9m2,	m2	219,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 grubość warstwy 5 cm 219m2	m2	219,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 70x2,5=175m2, rozjazdy 9 m2,	m2	184,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 70*2*0,25=35	m2	35,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 70*2*0,25*40%=14 m2	m2	14,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO
ul. KONIACZOWSKA (NR EWID. DZIAŁKI 1447,1372)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI (328x4,0)+(148x3,0)=1756 m2, rozjazdy 3x3x2=18m2, skrzyżowania 12 m2	m2	1 786,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 1786m2	m2	1 786,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm (328x3,5)+(148x2,5)=1518m2, rozjazdy 18 m2, skrzyżowania 12 m2	m2	1 548,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 476*2*0,25=238	m2	238,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 476*2*0,25*40%=37 m2	m2	95,20

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RADAWA, ul. DĘBOWA
(NR EWID. DZIAŁKI 71)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 1045x3,5=3657,50 m2, rozjazdy 9 szt., ((2,5x2,5)+(2,5x2,5))x9=112,5 m2	m2	3 770,00
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 5cm 3770,00m2	m2	3 770,00
		x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 1045x3,0=3135,0m2, rozjazdy 112,5 m2	m2	3 247,50
		x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1045*2*0,25=522,5	m2	522,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1045*2*0,25*40%=209 m2	m2	209,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PIWODA
- ZA RZEKĄ (NR EWID. DZIAŁKI 1069)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 15 cm.	m2	1 739,75
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV	m2	1 739,75
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm	m2	1 739,75
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 494,5x3,0=1483,5m2, rozjazdy 9 m2,	m2	1 492,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 494,5*2*0,25=247,25	m2	247,25
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 494,5*2*0,25*40%=98,9 m2	m2	98,90

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SURMACZÓWKA
(NR EWID. DZIAŁKI 332,346)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 395x3,0=1185 m2, rozjazdy 3x3=9m2,	m2	1 194,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 1194m2	m2	1 194,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 395x2,5=987,5m2, rozjazdy 9m2,	m2	996,50
		x	x
	Scinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 395*2*0,25=197,5 m2	m2	197,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 395*2*0,25*40%=79 m2	m2	79,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CETULA
(NR EWID. DZIAŁKI 584)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 185x3,0=555 m2, rozjazdy 3x3=9m2, skrzyżowania 20 m2	m2	584,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 584m2	m2	584,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 185x2,5=462,5m2, rozjazdy 9 m2, skrzyżowania 20 m2	m2	491,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 185*2*0,25=92,5	m2	92,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 185*2*0,25*40%=37 m2	m2	37,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WIĄZOWNICY
ul. Nad Sanem, nr ewid. dz. 1188, KM 0+000,00 ÷ 0+422,00

Lp.	Numer	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
	SST Podstawa wyceny		Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	04.03.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
1	04.03.01	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej mechanicznie istniejącej nawierzchni km 0+000 - 0+422 (422*4) skrzyż. 80 m2 rozjazd 350 m2	m2	2 118,00
2	04.03.01	Skroplenie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	2 118,00
	04.08.01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	05.03.05 KNNR 6 308-3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 2 cm i 10 cm km 0+000 - 0+270 2118-(70*4)=1838m2 1838*0,02*2,4=88,2t 70x4x0,1x2,4=67,2t km(0+270 - 0+340)	t	155,40
	05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	05.03.05 KNNR 6 308-2	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm	m2	2 118,00
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 450x2x0,25=	m2	225

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIAZOWNICA, ul. Nad Sanem /BOCZNE/
(NR EWID. DZIAŁEK 1361, 1246)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI 110x3,5 roz. 9m2 = 25x3,0 roz. 9m2 =	m2	478,00
	PODBUDOWY	x	x
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm	m2	478,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 110x2,5 + roz. 9m2 = 25x2,5 + roz. 9m2 =	m2	355,50
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	<i>Scinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 po zagęszczeniu 4 cm	m2	122,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	122,50

*Część 7***Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Cmentarz Komunalny w Wiązownicy		
1	Element	Roboty rozbiórkowe.		
1.1	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	289
2	Element	Roboty ziemne		
2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	170,3
2.2	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	289
3	Element	Podbudowa chodnika		
3.1	KNR 231/117/1	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	343,5
3.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	161,5
3.3	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, 2x1,0 cm.	m2	161,5
4	Element	Ułożenie chodnika		
4.1	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	465
4.2	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	505