

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przedmiar robót		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/533/2	Wymiana, demontaż istniejących parapetów i montaż parapetów zewnętrznych z blacy stalowej powlekanej o szer. ponad 25 cm.	m2	11,98
1.2	KNR 404/804/1	Analogia - demontaż krat okiennych o wym. 0.85x1,20 m.	szt	10,00
1.3	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm. do ścian	m2	445,00
1.4	KNR 23/2612/3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu	szt	2 670
1.5	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	445,00
1.6	KNR 23/932/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	445,00
1.7	KNR 23/932/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach	m2	445,00
1.8	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm. do ościeży	m2	18,52
1.9	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża szer. 25 cm.	m2	18,52
1.10	KNR 23/931/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	18,52
1.11	KNR 23/932/4 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm,	m2	18,52
1.12	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	74,10
1.13	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	445
1.14	KNR 202/2007/2	Analogia Konstrukcje rusztów pod okładziny z elementów wykończeniowych, z listew drewnianych	m2	63,42
1.15	KNR 18/2614/1 (1)	Montaż elementów wykończeniowych, układanie podsufitówki z listew drewnianych lakierowanych,	m2	63,42
1.16	KNR 18/2614/2 (1)	Montaż elementów wykończeniowych, listwy wykończeniowe	mb	115,0
2	Element	Płyta odbojowa		
2.1	KNR 231/810/3	Rozebranie płyty odbojowej przy budynku z betonu, o grubość i 10 cm	m2	52,50
2.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości odbojówki, mechaniczne, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	52,50
2.3	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-IV	m	75
2.4	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-IV	m2	52,5
2.5	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	75
2.6	KNR 231/109/1	Podbudowy betonowe, beton B-10 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	52,50
2.7	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	52,50