

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA, ul. Parkowa/Leśna
(NR EWID. DZIAŁEK 508/3,508/6,509/1,510/1)**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 356x3,5=1246 m2, rozjazdy 2 szt., 2x3x3=18 m2	m2	1 264,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 5cm 306x3,5=1071m2, rozjazdy 18m2	m2	1 071,00
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 50x3,5=175m2	m2	175,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 356x3,0=1068m2, rozjazdy 18 m2	m2	1 086,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 356*2*0,25=178	m2	178,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 356*2*0,25*50%=89 m2	m2	89,00