

PARKING NA STADIONIE W WIĄZOWNICY
(NR EWID. DZIAŁKI 85)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 15 cm.	m2	1 739,75
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV	m2	288,00
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm	m2	288,00
		x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 14,5x15,5 +5,0x8,0+ 3x3= 273,45	m2	273,45
		x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 71*0,25=17,75	m2	17,75
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 17,75*50%=8,9 m2	m2	8,90