

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kosztorys Inwestorski			
1 Roboty Ziemne			
1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm	594,65		m2
1.2 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5 cm	234,90		m2
1.3 KNNR 1/507/2 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1 cm humusu	234,90	5	m2
2 Konstrukcja trybun			
2.1 KNR 223/503/6 Wykonanie podbudowy pod konstrukcję trybuny z piasku zagęszczonego mechanicznie R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	225,45		m3
2.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	2,83		m3
2.3 KNR 202/201/1 (2) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą	38,74		m3
2.4 KNR 202/205/1 (2) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą	20,16		m3
2.5 KNR 223/502/1 Schody betonowe widowni wylewane na mokro, schody betonowe na gotowym podłożu, stopnie trybuny widokowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	16,89		m3
2.6 KNR 223/502/1 Schody betonowe widowni wylewane na mokro, schody betonowe na gotowym podłożu, stopnie schodów R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,14		m3
2.7 KNR 202/290/4 (2) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe zębowane, Fi 8-14 mm	2,288		t
2.8 KNP 2/1108/2 (8) Posadzki i cokółki cementowe, zatarcie na gładko, zatarcie powierzchni świeżego betonu, powierzchnia pomieszczenia dowolna	170,71		m2
3 Siedziska dla kibiców			
3.1 Kalkulacja własna Dostarczenie i montaż siedzisk systemowych o wysokości 25 cm z oparciem, wykonanych z stabilizowanego polipropylenu	198		kpl
4 Dojście oraz chodnik przed trybunami			
4.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	180,58		m2
4.2 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	169,38	2	m2
4.3 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	169,38		m2
4.4 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	186,24		m
4.5 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	7,00		m
4.6 KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	8,69		m3

WIECZYŚLAW STANIAK
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
UDAN/VII/8386/6/88