

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 OŚWIETLENIE	TERENU - BOISKO TRENINGOWE WIAZOWNICA			
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	90,88		m3
1.002 KNNR 5/702/2	Zасыpanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	68,16		m3
1.003 KNNR 5/706/1	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	284		m
1.004 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią - kabel YAKY 4x 16	310		m
1.005 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie masztów oświetleniowych ocynk. M - 120 - z fundamentem F-160, konstr. do opraw i złączem IZK	6		szt
1.006 KNNR 5/411/4	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III - fundament pod rozdż. "RS"	1		szt
1.007 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa projektorowa QVF- 416 (Philips) z halogenem 1000 W	6		szt
1.008 KNNR 5/1005/2	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, skrzynka do 10 kg - analogia montaż skrzynki "RS"	1		szt
1.009 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12 m	6		kpl
1.010 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm ²	120		m
1.011 KNNR 5/726/6	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4x16 mm ²	14		szt
1.012 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	6		oddinek
1.013 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.014 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	5		szt