

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 OŚWIETLENIE	BOISKA	I	PARKINGU	PIWODA		
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III			106,24		m3
1.002 KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III			79,68		m3
1.003 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m			332		m
1.004 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią - kabel YAKY: (4x16 l=378m) + (3x6 l=95m) - RAZEM L = 483 mb			483		m
1.005 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x16			10		m
1.006 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 75			10		m
1.007 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-100/4 (gr.blachy 4 mm) - z fundamentem F-160, konstr. do oprav i złączem IZK (ośw. boiska)			6		szt
1.008 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg - słup S-40 - z fund. F-75 i złączem IZK (ośw. parkingu)			3		szt
1.009 KNNR 5/1004/1	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa projektorowa TEMPO -3 (Philips lub zamienna) z lampą met.-halog. HPI-T400W			12		szt
1.010 KNNR 5/1004/1	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa OCP - 160PA/II (chińczyk)			3		szt
1.011 KNNR 5/1005/2	Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, skrzynka do 10 kg - analogia montaż skrzynki "SO2-C"			1		szt
1.012 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m			3		kpł
1.013 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m			6		kpł
1.014 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm ²			180		m
1.015 KNNR 5/726/6	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4x16 mm ²			18		szt
1.016 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy			9		odcinek
1.017 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej o skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy			1		szt
1.018 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej o skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny			8		szt