

Przedmiar robót

DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA ZASILANIA PRZEPOMPOWNI PR1 w m. Nielepkowice dz. nr 201/1

Obiekt lub rodzaj robót: **Doziemna instalacja wewnętrzna**

Inwestor: **Gmina Wiązownica, 37-522 Wiązownica, Wiązownica 208**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA ZASILANIA PRZEPOMPOWNI PR1 w m. Nielepkowice dz. nr 201/1		
1	Element	Doziemna instalacja wewnętrzna		
1.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,8*0,4	0,960000	
		RAZEM:	0,960000	m3
				0,960
1.2	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folią - YKY 5x10	m	7
1.3	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4'm	m	3
1.4	KNNR 5/702/2	Zасыpanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,6*0,4	0,720000	
		RAZEM:	0,720000	m3
				0,72
1.5	KNR 510/604/6	Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 16' mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
1.6	KNNR 5/605/5	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8'm, grunt kategorii III	m	20
1.7	KNNR 5/907/5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	3
1.8	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
1.9	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odcinek	1
1.10	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III	m3	0,5
1.11	KNR 508/404/1	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 10'kg - RS - (cena rozdzielnic ujeta wraz z wycena popm w koszt. sanitarnym).	szt	1
1.12	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm	m3	0,5
1.13		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	20,8
2.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m2	2,94
3.	Kabel YKY 0,6/1kV 5x10' mm ² RE	m	7,28
4.	Kłódka (1) (1)	szt	1
5.	Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu	szt	5
6.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	2,4
7.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m3	0,336
8.	Pręty stalowe M18 L=3m	szt	3,12
9.	Słupki betonowe oznaczeniowy SO 115x20x30'cm	szt	0,105
10.	Złącze kontrolne	szt	20