

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W M. WIAZOWNICA - UL. DOLNA
DZ. NR EWID. 1840**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
	PODBUDOWY	x	x
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
1	Oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej (mechanicznie) istniejącej nawierzchni 175X4,5=787,50 m2	m2	787,50
2	Skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2	m2	787,50
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12,5 śr gr 3 cm, 787,5 m2x0,03mx2,4 t/m3=56,70 t	t	56,70
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 3 cm	m2	787,50
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, 145x2x0,25=72,5	m2	72,5
	OZNAKOWANIE DRÓG	x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIAZOWNICA (DO OCZYSZCZ.
ŚCIEKÓW)
NR EWID. DZIAŁKI 1189

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 635x4,0=2540 m2, rozjazdy 3x3x2=18m2.	m2	2 558,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy (wyrównanie) z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 5cm.	m2	2 558,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 635x3,5=2222,5m2, rozjazdy 18 m2.	m2	2 240,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 635*2*0,25=317,5m2	m2	317,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 635*2*0,25*50%=158,75 m2	m2	158,75

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA PLACU PRZY BUDYNKU MAGAZ. - GOSPOD. NA TERENIE
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIĄZOWNICY
(NR EWID. DZIAŁKI 1036, 1037)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</i>	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy	m2	900,50
	<i>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</i>	x	x
2	Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 - grubość warstwy 7 cm.	m2	900,50
		x	x
	<i>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</i>	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm	m2	873,00
		x	x
	<i>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</i>	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $110 \cdot 0,25 = 27,5 \text{ m}^2$	m2	27,50
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm $110 \cdot 0,25 \cdot 50\% = 13,75 \text{ m}^2$	m2	13,75