

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO, UL. FARMERÓW- BOCZNA
(NR EWID. DZIAŁKI 2879)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 10 cm. $119 \times 3,0 = 357 \text{m}^2$,	m2	357,00
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV, $209 \times 3 = 627$	m2	627,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy 7cm, $90 \times 3 = 270$	m2	270,00
4	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm	m2	357,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
5	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm $209 \times 2,5 + 9 (\text{rozjazd}) = 531,5 \text{m}^2$,	m2	531,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
6	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $209 \times 2 \times 0,25 = 104,5$	m2	104,50
7	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm $209 \times 2 \times 0,25 \times 50\% = 52,25 \text{m}^2$	m2	52,25

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO, UL. WOLA - BOCZNA
(NR EWID. DZIAŁKI 2613, 2610)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 10 cm. $85 \times 3,0 + 4 \times 4 + 3 \times 3 = 280 \text{m}^2$, wraz z przewiezieniem ziemi do 100 m.	m2	280,00
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV	m2	280,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm	m2	280,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm $85 \times 2,5 + 16 + 9 = 237,5 \text{m}^2$,	m2	237,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $85 \times 2 \times 0,25 = 42,5$	m2	42,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm $85 \times 2 \times 0,25 \times 50\% = 21,25 \text{m}^2$	m2	21,25

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO, UL. POGODNA- BOCZNA
(NR EWID. DZIAŁKI 1105)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 10 cm. $79 \times 3,0 + 4 \times 4 = 253 \text{m}^2$	m2	253,00
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV	m2	253,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm	m2	253,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm $79 \times 2,5 + 16 = 213,5 \text{m}^2$,	m2	213,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $79 \times 2 \times 0,25 = 39,5$	m2	39,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm $79 \times 2 \times 0,25 \times 50\% = 19,75 \text{m}^2$	m2	19,75

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. SZÓWSKO
(NR EWID. DZ. 2802,2819,2868,2887)
POŁĄCZENIE ULIC: WOLSKIEJ, SETNEJ I FARMERÓW.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 10 cm. $621 \times 3,5 + 28 \times 3 + 3 \times 3 \times 3 + 3,5 \times 3,5 = 2296,75$ m2	m2	2 296,75
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV	m2	2 296,75
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm	m2	2 296,75
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm $621 \times 3,0 + 28 \times 2,5 = 1933$ m2, rozjazdu 27 m2, skrzyż. 12,25m2	m2	1 972,25
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $621 \times 2 \times 0,25 = 310,5$	m2	310,50
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm $621 \times 2 \times 0,25 \times 50\% = 155,25$ m2	m2	155,25