PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZÓWSKO - MISZTALE
(NR EWID. DZIAŁKI 378)

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*x*	*x*
1	Wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV o głębokości 10 cm. 470x3,5 = 1645m2 , rozjazdy 3x3x2=18m2; skrzyżowania 10x3=30m2	m2	1 693,00
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV	m2	1 693,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*x*	*x*
3	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 15cm	m2	1 693,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	*x*	*x*
4	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 470x3,0=1410m2, rozjazdy 18 m2, skrzyż. 30m2.	m2	1 458,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*x*	*x*
5	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 470*2*0,25=235	m2	235,00
6	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm 470*2*0,25*50%= 117,5m2	m2	117,50