

Przedmiar robót - uproszczony

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU POSZKOLNEGO, W RADAWIE, DZIAŁKA NR.EWID 633/13 NA DZIENNY DOM "SENIOR+" WRAZ Z PARKINGIEM

Lokalizacja: **DZIAŁKA NR.EWID 633/13 POŁOŻONA W RADAWIE, Jednostka ewidencyjna: 180411_2,
Wiązownica, Obręb ewidencyjny: Nr 0006, Radawa**

Inwestor: **GMINA WIĄZOWNICA, 37-522 WIĄZOWNICA 208**

Wykonawca: **PRACOWNIA PROJEKTOWA AMS STUDIO ANNA ŚLĘZAK
ul. 3-GO MAJA 22, 37-555 SOŚNICA**

Przedmiar robót - uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU BUDYNKU POSZKOLNEGO, W RADAWIE, DZIAŁKA NR.EWID 633/13 NA DZIENNY DOM "SENIOR+" WRAZ Z PARKINGIEM				
1	Element	Roboty rozbiórkowe wewnętrzne				
1.1	KNR 404/510/2	Rozebranie pieców oblicowanych kaflami	m3	10,525		
1.2	KNR 401/354/7	Demontaz drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	szt	16		
1.3	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek działowych w pom. sanitarnych	m2	35,283		
1.4	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych,	m3	3,101		
1.5	KNR 401/339/5	Poszerzenie otworu drzwiowego	m	2,500		
1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach- przyjęto 30%	m2	147,510		
1.7	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	35,040		
1.8	KNR 401/339/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł - bruzdy dla przewodów wentylacyjnych	m	16,500		
1.9	KNR 401/429/5	Analogia - rozbiórka podsufitki z płyt gipsowych na łątach drewnianych	m2	207,020		
1.10	KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych	m2	189,228		
1.11	KNR 401/428/4	Rozebranie podłóg drewnianych, legary	m	215,720		
1.12	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek	m2	17,792		
1.13	KNR 401/609/3	Rozebranie podsypki izolacyjnej, grubość do 15·cm - rozebranie istniejącej podsypki pod posadzki	m2	217,36		
1.14	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	57,468		
1.15	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km Krotność=4	m3	57,468		
2	Element	Roboty rozbiórkowe zewnętrzne				
2.1	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	43,000		
2.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich- parapety zewnętrzne	m2	5,580		
2.3	KNR 401/702/6	Odbicie tynków ościeży okiennych i drzwiowych zewnętrznych	m	73,310		
2.4	KNR 401/212/2	Rozkucie schodów zewnętrznych	m3	2,071		
2.5	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych- do ponownego wbudowania	m	69,710		
2.6	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- odbojówka	m2	54,525		
2.7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m3	2,731		
2.8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km Krotność=4	m3	2,731		
3	Element	Roboty murowe - ściany działowe , przewody wentylacyjne i spalinowy				
3.1	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, - uzupełnienie ścianek po demontażu pieców kaflowych	m2	9,500		
3.2	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych	m2	101,056		
3.3	KNR 202/120/9	Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	m2	91,68		
3.4	KNR 202/118/5 (2)	Słup cegieł budowlanych pełnych, wymiar: 2x2 cegły, zaprawa cementowo-wapienna	m	3,20		
3.5	KNR 401/313/2	Wykucie bruzd dla belek nadprożowych stalowych	m3	0,561		
3.6	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- 2 x ceownik NP 180łaczony srubami	m	8,800		
3.7	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	8,80		
3.8	KNR 202/123/2	Okładanie (szpalowanie) belek stalowych cegłami, grubość 1/2·cegły	m2	1,100		
3.9	KNNRW 3/402/2	Uzupełnienie stropów Kleina, grubość 1/2 cegły- analogia - wypełnienie nadproży drzwiowych przy słupie nadprożem kleina	m2	1,020		
3.10	KNR 202/122/7	Kanały z pustaków wentylacyjne - z kształtek ceramicznych - 3 -kanałowe	m	17,500		
3.11	KNR 202/122/7	Kanały z pustaków wentylacyjne,- 2 kanałowe	m	19,000		
3.12	KNR 202/122/7	Kanały z pustaków wentylacyjne,- 1 kanałowe	m	9,50		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3.13	KNR 202/122/5	Kanały z pustaków spalinowe - komin z kotłowni systemowy z wkładem ze stali kwasoodpornej fi 30 cm	m	9,50		
3.14	KNR 202/123/2	Obmurowanie kominów cegłą gr. 12 cm- w przestrzeni strychu i ponad połacia dachu	m2	35,400		
3.15	KNR 23/2612/1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do pow. kominów	m2	35,40		
3.16	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	31,60		
3.17	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej- kominy ponad dachem	m2	10,000		
3.18	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- kominy ponad dachem	m2	10,00		
3.19	KNR 202/219/5	Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm- czapki kominowe	m2	6,720		
3.20	KNR 401/322/2	Obsadzenie siatek kominowych	szt	12,000		
3.21	KNR 202/506/2 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- obrobki styku kominów z połacia dachową	m2	10,400		
3.22	KNR 202/617/12 (2)	Analogia - uszczelnienie styku blachy połaciowej i kołnierzy kominów silikonem dekarским	m	20,800		
4	Element	Docieplenie istniejących stropów				
4.1	KNR 401/610/3	Oczyszczenie belek stropowych, powały i podsufitki drewnianej	m2	383,286		
4.2	KNR 401/614/1	Odgrzybianie elementów drewnianych metodą smarowania preparatami p.poz, przeciw grzybom i przeciw insektom- 2-krotnie	m2	383,286		
4.3	KNR 14/2012/1	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym- sufit podwieszany z płyt gipsowych NIDA Ogień gr. 12,5 mm EI 30	m2	217,36		
4.4	KNR 202/616/1	Analogia - ułożenie folii paroprzepuszczalnej	m2	217,36		
4.5	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa gr. 20 cm	m2	217,36		
5	Element	Tynki wewnętrzne				
5.1	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	15		
5.2	KNR 401/333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły- wykonanie otwory w ścianie zewnętrznej kotłowni dla wentylacji nawiewnej typu "Z"	szt	1		
5.3	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł- analogia - montaż "zetki"	szt	1		
5.4	DC 15/107/6	Rury wentylacyjne wraz z podłączeniem do przewodów kominowych	m	9,650		
5.5	KNR 401/325/1 (1)	Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł	m	16,500		
5.6	KNR 202/802/2 (1)	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria II- ściany nowe	m2	187,480		
5.7	KNR 401/716/2 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III - ściany istniejące	m2	147,510		
5.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтование podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem np. Atlas Uni Grunt - pod płytki glazurowane	m2	227,868		
5.9	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej	m2	227,868		
6	Element	Podłogi i posadzki				
6.1	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr. 15 cm	m3	32,604		
6.2	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, podkład z chudego betonu gr. 10 cm	m3	21,736		
6.3	KNR 202/604/5 (3)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku , 1-warstwa	m2	217,36		
6.4	KNR 202/604/6 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2	217,36		
6.5	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa- styropian twardy gr. 10 cm	m2	217,36		
6.6	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro- wylewka gr. 7 cm (łącznie z nast. poz.)	m2	217,36		
6.7	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie wylewki o 8 cm - do gr. 10 cm Krotność=8	m2	217,36		
6.8	KNR 202/1106/7	Zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	217,36		
6.9	KNR 202/1118/9	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	111,680		
6.10	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 15 cm	m	33,400		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
6.11	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami systemowymi	m2	105,680		
7	Element	Wymiana stolarki				
7.1	KSNR 7/701/4	Okno z tworzyw sztucznych - O5	m2	2,830		
7.2	KSNR 7/701/5	Drzwi zewnętrzne z PCV okleinowane, z naswietłem przeszklonym szkłem bezpiecznym P-3, wyposażone w zamek antypaniczny - D-1	m2	2,970		
7.3	KSNR 7/701/5	Drzwi zewnętrzne z PCV okleinowane, przeszklone szkłem bezpiecznym P-3, wyposażone w zamek antypaniczny, odporność ogniowa EI 30 - D-8	m2	3,780		
7.4	KSNR 7/703/2	Ścianka wewnętrzna, odporność ogniowa EI 15, z szyba bezpieczna - D-2	m2	8,409		
7.5	KNR 202/1204/5	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, malowane proszkowo, wyposażone w samozamykacz oraz zamek patentowy, o odporności ogniowej EI 30 - D-4	m2	2,050		
7.6	KNR 202/1017/2	Analogia - drzwi płycinowe z okleiną PCV, ościeżnicą drewnianą, o odporności ogniowej EI 30 - D-7	m2	3,780		
7.7	KNR 202/1017/2	Analogia - drzwi płycinowe z okleiną PCV, ościeżnicą drewnianą, o odporności ogniowej EI 30 - D-13	m2	2,050		
7.8	KNR 202/1017/2	Analogia - drzwi płycinowe z okleiną PCV, ościeżnicą drewnianą, o odporności ogniowej EI 15 - D-14	m2	2,050		
7.9	KNR 202/1017/2	Analogia - drzwi płycinowe z okleiną PCV, ościeżnicą drewnianą, o odporności ogniowej EI 15 - D-15	m2	2,050		
7.10	KSNR 2/1003/4	Ościeżnice drewniane	m2	25,798		
7.11	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, - płycinowe z okleiną PCV - D3, D5, D-6, D12	m2	12,450		
7.12	KNR 202/1017/4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone - z kratka nawiewna - D9, D10, D11, D12	m2	10,350		
8	Element	Malowanie				
8.1	KNR 202/2009/2	Szpachlowanie ścian	m2	647,530		
8.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian, 2-krotnie	m2	647,53		
8.3	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 2-krotnie	m2	217,36		
8.4	KNR 202/609/7 (1)	Analogia - montaż listew styropianowych przysściennych	m	200,590		
9	Element	Docieplenie fundamentów				
9.1	KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - odkopanie fundamentów przed dociepleniem	m3	135,458		
9.2	KNR 401/107/1	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5-m, głębokość do 3-m- wykop części podpiwniczonej	m2	71,174		
9.3	KNR 401/107/7	Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m2	121,615		
9.4	KNR 401/107/8	Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego	m2	6,000		
9.5	KNR 401/619/6	Oczyszczenie powierzchni odsłoniętych fundamentów przy użyciu szczotek stalowych	m2	111,733		
9.6	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 1-warstwa - Dysperbit	m2	111,733		
9.7	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, dodatek za następną warstwę Dysperbitu	m2	111,733		
9.8	KNR 32/629/1	Izolacja zewnętrznych ścian membranami - membrana kubelkowa	m2	111,733		
9.9	KNR 40/109/1	Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr. 18 cm	m2	111,733		
9.10	KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji pionowej	m3	115,346		
9.11	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III- wywóz nadmiaru ziemi	m3	20,112		
9.12	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km- na dalsze 4 km Krotność=4	m3	20,112		
10	Element	Elewacja				
10.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m	m2	492,619		
10.2	KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową	m2	48,856		
10.3	KNR 401/701/5	Skucie odpadających tynków z pow. ścian- przyjęto 30 %	m2	131,063		
10.4	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	436,877		
10.5	KNR 401/725/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II	m2	131,063		
10.6	KNR 23/2612/1	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm do ścian	m2	396,261		
10.7	KNR 23/2612/2	Analogia - wykonanie w styropianie gr 4 cm boniowanych nadproży okiennych	m2	11,580		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
10.8	KNR 23/2612/1	Przyklejenie styropianu gr. 6 cm w celu odtworzenia wypukłych pilastrów	m2	102,546		
10.9	KNR 23/2612/4	Przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły	szt	2 184		
10.10	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	422,751		
10.11	KNR 23/933/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	422,751		
10.12	KNR 23/933/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk silikonowy	m2	422,751		
10.13	KNR 23/2614/2 (3)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej- styrodur gr. 18 cm, tynk silikonowy - na cokole	m2	43,896		
10.14	KNR 23/2612/6	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na cokole	m2	43,896		
10.15	KNR 23/2614/8 (3)	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej- tynk silikonowy	m2	62,361		
10.16	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	165,721		
10.17	KNR 202/510/4 (1)	Montaż rur spustowych z odzysku po wykonaniu docieplenia	m	43,000		
11	Element	Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych				
11.1	KNR 201/310/2	Wykop pod schody zewnętrzne i pochylnię	m3	4,759		
11.2	KNR 202/218/1 (1)	Stopnie betonowe zewnętrzne	m3	2,875		
11.3	KNR 202/1106/7	Zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	11,48		
11.4	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr. 15 cm	m3	1,722		
11.5	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton gr. 8cm	m3	0,918		
11.6	KNR 202/616/1	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa	m2	11,480		
11.7	KNR 202/605/10 (1)	Izolacja przeciwwodna z papy powierzchni pionowych na lepiku 1-a-warstwa- dylatacja od fundamentów	m2	3,600		
11.8	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro- wylewka cementowa gr. 6 cm (łącznie z nast poz)	m2	11,48		
11.9	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10-mm- pogrubienie wylewki o 4 cm - do gr. 6 cm Krotność=4	m2	11,48		
11.10	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki mrozodporne antypoślizgowe	m2	15,080		
11.11	KNR 231/401/6	Rowki pod ławy krawężnikowe- pochylnia	m	4,800		
11.12	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	0,360		
11.13	KNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,80		
11.14	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	2,000		
12	Element	Powierzchnia utwardzona - kliniec kamienny				
12.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	269,700		
12.2	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe,	m	107,81		
12.3	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	5,391		
12.4	KNR 231/403/4	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	107,81		
12.5	KNNRW 10/2404/9	Wzmocnienie podłoża, geowłoknina	m2	269,70		
12.6	KNR 231/107/2	Wykonanie nawierzchni z kłirca	m3	26,970		
13	Element	Dojścia, chodniki, odbój				
13.1	KNR 231/101/1	Koryta pod nawierzchnie utwardzone, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	247,30		
13.2	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	117,36		
13.3	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm	m3	24,73		
13.4	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3-cm	m2	247,30		
13.5	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	247,30		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
14	Element	Teren biologicznie czynny				
14.1	KNR 225/407/1	Wykonanie koryta pod ułożenie krat eko-fix w miejscach parkingowych	m2	171,60		
14.2	KNR 225/407/2	Wykonanie podsypki piaskowej	m2	171,60		
14.3	KNR 225/407/3	Ułożenie krat eko-fix	m2	171,60		
14.4	KNR 201/314/2	Analogia - rozplantowanie humusu	m3	171,60		
14.5	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m2	171,60		
15	Element	Wyposażenie				
15.1		Pralka 55 x59x81 cm	szt	1		
15.2		Suszarka 55 x 55 81 cm	szt	1		
15.3		Deska do prasowania 165 x 44 cm	szt	1		
15.4		Zamykane szafki na ubrania 60 x 54 x185 cm	szt	9		
15.5		Ławka 200 x 50 cm	szt	2		
15.6		Wieszak na ubrania	szt	1		
15.7		Regał na środki czystości	szt	1		
15.8		Biurko 150 x 65 cm	szt	2		
15.9	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka mała	szt	10		
15.10		Krzesło obrotowe	szt	2		
15.11		Szafka 36x110x90h cm	szt	1		
15.12		Kozetka 70x195cm	szt	1		
15.13	KNR 401/322/1	Drabinki	szt	3		
15.14		Materac gimnastyczny 120x200cm	szt	3		
15.15		Rower stacjonarny	szt	1		
15.16		Orbitek	szt	1		
15.17		Piłkarzyki 140x87x87h cm	szt	1		
15.18		Stepper	szt	1		
15.19		Hantle	szt	1		
15.20		Stół 80x120cm	szt	6		
15.21		Krzesło	szt	24		
15.22		Stolik 80x95cm	szt	1		
15.23		Kanapa	szt	1		
15.24		Fotel	szt	4		
15.25		Komoda 57x170x75h cm	szt	1		
15.26		Telewizor	szt	1		
15.27		Komputer	szt	1		
15.28		Mikrofalówka 48x32x27h	szt	1		
15.29	KNR 215/220/5 (1)	Zlewozmywak	szt	1		
15.30		Zabudowa kuchenna	kpl	1		
15.31		Naczynia kuchenne	kpl	1		
15.32	KNR 215/311/3	Kuchenka elektryczna 60 x 53 cm - analogia	szt	1		
15.33	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka	szt	1		
15.34	KNR 215/224/3	Miska ustępowa	kpl	2		
15.35	KNR 215/225/2	Pisuar z zaworem splukującym	kpl	1		
15.36	KNR 215/117/7	Prysznic otwarty	szt	1		
15.37	KNR 401/322/1	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt	3		
15.38	KNR 401/322/1	Krzesło prysznicowe opuszczane	szt	1		
15.39		Szczotka wc	szt	2		
15.40	KNR 401/322/1	Pojemnik na papier toaletowy	szt	2		
15.41		Kosz na odpadki sanitarne	szt	2		
15.42	KNR 401/322/1	Lustro łazienkowe	szt	2		
15.43		Pojemnik na odpady PAC-6	szt	2		
15.44	KNR 401/322/1	Podajnik mydła	szt	2		
15.45	KNR 401/322/1	Podajnik papieru	szt	2		
15.46	KNR 401/322/1	Zestaw półek	szt	1		
15.47		Lodówka 54x54x177h cm	szt	1		