

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR-W 4-03 0903-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 43	kpl. kpl.	 43.000	
				RAZEM	43.000
4	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-03 1148-02	Demontaż puszek wtykowych trójkowych lub krzyżowych 23	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR-W 4-03 1149-01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy na istn. tablicy 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych rozdzielni RN1x12 z wnęki 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03 1148-01	Demontaż puszek wtykowych końcowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR-W 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 44	m m	 44.000	
				RAZEM	44.000
12	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 66+43+12	m m	 121.000	
				RAZEM	121.000
13	KNR-W 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR-W 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 39	szt. szt.	 39.000	
				RAZEM	39.000
15	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
16	KNR-W 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm ² 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
17	KNR-W 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 9	otw. otw.	 9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR-W 5-08 0114-02	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym na stropie dla lamp 14+7	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe YDYżo3x1,5 mm ² układane w gotowych listwach LS dla oświetlenia bez mocowania 17+8+7+21+6	m m	 59.000	
				RAZEM	59.000
20	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton dla ośw. 25+8+6	m m	 39.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.000
21	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDYżo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton dla ośw. 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDYżo3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton dla gniazd 1 faz 43+35+22	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 56	szt.żył szt.żył	56.000	
				RAZEM	56.000
24	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw LED60 W IP-20 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
27	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw LED 49W IP66 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw AW3 LED 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych RW-3X12 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik FR/P3 40A 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 5-08 0407-0232	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -lampki sygnał SV234 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 5-08 0407-011	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronniki udarowe typu C 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg.P-312 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 18+13	pomiar pomiar	31.000	
				RAZEM	31.000
37	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000