

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 LINIA KABLOWA OŚW. ULICZNEGO - WIAZOWNICA OBW. II				
1.001 KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	397,12		m3
1.002 KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	297,84		m3
1.003 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	1 241		m
1.004 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x25 , przykrycie folią	1 339		m
1.005 KNNR 5/722/3	Przewiertły ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi·100·mm - rura Arot SRS 75	12		m
1.006 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x25	30		m
1.007 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - DVK 50 ; 75	18		m
1.008 KNNR 5/705/4	Ułożenie betonowych bloków do kanalizacji kablowych, 1-otworowych - ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych 2-dzielnych A83PS	18		m
1.009 KNNR 5/1001/1 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-40C - z fundamentem F-75 i złączem IZK	32		szt
1.010 KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawa OCP-160 PA/II	32		szt
1.011 KNNR 5/1003/1 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4 m, bez wysięgnika	32		kpl
1.012 KNNR 5/603/1	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2	640		m
1.013 KNNR 5/726/6	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4x25·mm2	64		szt
1.014 KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	32		odcinek
1.015 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	1		szt
1.016 KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	31		szt