

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WIĄZOWNICA
UL. SPORTOWA, dz. nr ewid. 87/13

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI $375 \times 4,5 + 3 \times 3 \times 2 = 1705,5 \text{ m}^2$,	m2	1 705,50
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 1705,5m2	m2	1 705,50
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm $375 \times 3,5 + 3 \times 3 \times 2 = 1330,5 \text{ m}^2$,	m2	1 330,50
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $375 \times 2 \times 0,5 = 375 \text{ m}^2$	m2	375,00
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm $375 \times 2 \times 0,5 \times 50\% = 187,5 \text{ m}^2$	m2	187,50

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. MOŁODYCZ
Wola Mołodycka, dz. nr ewid. 223/4

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
		x	x
	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x
1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-VI 400x4,0+ 3x3=1609,00 m2,	m2	1 609,00
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 grubość warstwy 10cm 1609,0m2	m2	1 609,00
		x	x
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	x	x
3	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm 400x3,5+3x3=1409m2,	m2	1 409,00
		x	x
	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x
4	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 400*2*0,25=200m2	m2	200,00
5	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm 400*2*0,25*50%=100 m2	m2	100,00