

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Manasterz , działka nr ewid. 627.

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i obliczenie ilości	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
1	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. I-IV o głęb. 10 cm. wraz z nadaniem spadku poprzecznego drogi pasem o szer. 4,0 m. i uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu oraz mechaniczne zagęszczenie. $840 \times 4 = 3360 \text{ m}^2$	m2	3 360,00
2	Wykonanie podbudowy z niesortu kamiennego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 15 cm. - rozścielanie mechaniczne. $150 \times 3,00 = 450 \text{ m}^2$ $840 \times 4,00 = 3360 \text{ m}^2$	m2	3 810,00
3	Nawierzchnia z kłińca kamiennego 5/20 o grubości po zagęszczeniu 3 cm.	m2	3 810,00
4	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur $D=60 \text{ cm. KNR 2-31/605/5}$	szt.	0,00