

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Konserwacja koryta rowu Wyczawa w km 1+850-7+236 na terenie miejscowości Piwoda i Wiązownica		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Odcinek 1 km 1+850-3+512		
1.1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	3,2*1662*2	10 636,800000	
	RAZEM:		10 636,800000	m2
				10 636,800
1.1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	3,2*1662*2	10 636,800000	
	RAZEM:		10 636,800000	m2
				10 636,800
1.1.3	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 30%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	3,2*1662*2*0,3/10000	0,319104	
	RAZEM:		0,319104	ha
				0,319
1.1.4	Kalkulacja własna	pocięcie rębakiem gałęzi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pocięcie rębakiem gałęzi	0,319*200	63,800000	
	RAZEM:		63,800000	mp
				63,800
1.1.5	KNR 1501/116/2	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m	1662	1 662,000000	
	RAZEM:		1 662,000000	m
				1 662,000
1.1.6	KNR 201/416/1	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV	1662*0,8*0,2	265,920000	
	RAZEM:		265,920000	m3
				265,920
1.2	Element	Odcinek 2 km 3+512-4+309		
1.2.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	2,9*797*2	4 622,600000	
	RAZEM:		4 622,600000	m2
				4 622,600
1.2.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	2,9*797*2	4 622,600000	
	RAZEM:		4 622,600000	m2
				4 622,600
1.2.3	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości 5%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	2,9*797*2*0,05/10000	0,023113	
	RAZEM:		0,023113	ha
				0,023
1.2.4	Kalkulacja własna	pocięcie rębakiem gałęzi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pocięcie rębakiem gałęzi	0,023*200	4,600000	
	RAZEM:		4,600000	mp
				4,600

Konserwacja koryta rowu Wyczawa w km
1+850-7+236 na terenie miejscowości Piwoda i
Wiązownica

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.5	KNR 1501/116/2 (2)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m	797		
		797,000000		
	RAZEM:	797,000000	m	797,000
1.2.6	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV	797*0,8*0,2		
		127,520000		
	RAZEM:	127,520000	m ³	127,520
1.3	Element	Odcinek 3 km 4+309-5+809		
1.3.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	3,2*1500*2		
		9 600,000000		
	RAZEM:	9 600,000000	m ²	9 600,000
1.3.2	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m	3,2*1500*2		
		9 600,000000		
	RAZEM:	9 600,000000	m ²	9 600,000
1.3.3	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości 2%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości 2%	2,5*1500*2*0,02/10000		
		0,015000		
	RAZEM:	0,015000	ha	0,015
1.3.4	Kalkulacja własna	pocięcie rębakiem gałęzi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pocięcie rębakiem gałęzi	0,015*200		
		3,000000		
	RAZEM:	3,000000	mp	3,000
1.3.5	KNR 1501/116/2 (2)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20-cm, ciek o szerokości dna 0,80-m	1500		
		1 500,000000		
	RAZEM:	1 500,000000	m	1 500,000
1.3.6	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1-m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV	1500*0,8*0,2		
		240,000000		
	RAZEM:	240,000000	m ³	240,000
1.4	Element	Odcinek 4 km 5+809-7+236		
1.4.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy	2,2*1427*2		
		6 278,800000		
	RAZEM:	6 278,800000	m ²	6 278,800
1.4.2	KNR 1501/115/1	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0-m	2,2*1427*2		
		6 278,800000		
	RAZEM:	6 278,800000	m ²	6 278,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.3	KNR 201/109/5	Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości 1%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości 2%		
		2,2*1427*2*0,01/10000		
			0,006279	
		RAZEM:	0,006279	ha
1.4.4	Kalkulacja własna	pocięcie rębakiem gałęzi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pocięcie rębakiem gałęzi		
		0,006*200		
			1,200000	
		RAZEM:	1,200000	mp
1.4.5	KNR 1501/116/2 (2)	Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 0,80 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Odmulenie cieków koparko-odmularką, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 0,80 m		
		1427		
			1 427,000000	
		RAZEM:	1 427,000000	m
1.4.6	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m ³ ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV		
		1427*0,8*0,2		
			228,320000	
		RAZEM:	228,320000	m ³
1.4.7	KNR 1501/108/4 (1)	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi-1,00 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi-1,00 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi		
		30		
			30,000000	
		RAZEM:	30,000000	m
1.4.8	KNR 1501/107/1	Oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, wylot jednostronny lub czołowy pojedynczy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich, wylot jednostronny lub czołowy pojedynczy		
		25		
			25,000000	
		RAZEM:	25,000000	szt
1.5	Element	Rozbiórka tam bobrowych		
1.5.1	KNR 1501/207/1	Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozbiórka faszynady, na rzekach nizinnych		
		(1+2,0)/2*1,2*2,6*4		
			18,720000	
		RAZEM:	18,720000	m ³
1.5.2	KNRW 201/110/3	Wywożenie na odległość do 2 km gałęzi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wywożenie na odległość do 2 km gałęzi		
		18,72*1,3		
			24,336000	
		RAZEM:	24,336000	mp