

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty remontowo - budowlane OSP Mołodycz		
1	Element	Elewacja zewnętrzna		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy	m2	4,80
1.2	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm - parapety zewnętrzne	m2	6,72
1.3	KNR 401/304/1 (1)	Zamurowanie otworów okiennych, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3	0,4
1.4	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian, styropian gr. 10 cm.	m2	293,72
1.5	KNR 23/2612/3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu	szt	1 425
1.6	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	293,72
1.7	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	92,10
1.8	KNR 23/932/1	Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	293,72
1.9	KNR 23/932/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk o uziarnieniu 1,5 mm. o fakturze "Baranek"	m2	293,72
1.10	KNR 23/2612/2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	18,72
1.11	KNR 23/2612/7	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	18,72
1.12	KNR 23/931/1	Wyprawa elewacyjna, ościeża - nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	18,72
1.13	KNR 23/932/4 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30-cm, tynk o uziarnieniu 1.5 mm.	m2	18,72
2	Element	Docieplenie stropu (garaż + świetlica)		
2.1	KNR 401/609/1	Rozebranie podsypki izolacyjnej stropu , trocinami z cementem, grubości do 10-cm	m2	155,8
2.2	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa- styropian EPS 100 gr. 20 cm.	m2	155,8
2.3	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa	m2	155,8
2.4	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	155,8
2.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm-krotność 2	m2	155,8
3	Element	Wymiana pokrycia dachowego		
3.1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	220,80
3.2	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	28,95
3.3	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	17,80
3.4	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, wiatrownic, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - wiatrownice ścian szczytowych	m2	10,5
3.5	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy i pas nadrynnowy	m2	10,15
3.6	KNRW 202/409/3	Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 - przedłużenie krokwi okapu o dł. 0,5 m , krokwie 0,14*0,07 m	m3	0,63
3.7	KNNR 2/604/2	Montaż folii paroprzepuszczalnej na konstrukcji drewnianej	m2	235,42
3.8	KNR 202/410/4	Olacenie połaci dachowych - montaż kontrłat o wym. 3x5 cm.	m2	235,42
3.9	KNR 202/410/4	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm	m2	235,42
3.10	KNR 202/409/6	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,15
3.11	NNRNKB 202/536/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekana blachodachówka na łatach, dachy ponad 100-m2	m2	235,42
3.12	KNR 222/602/2	Montaż podpitki z desek struganych gr. 19 mm. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	27,48
3.13	KNR 401/1210/9 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0-m2, 1-krotne	m2	27,48
3.14	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25-cm - pasy pod i nad rynnowe, wiatrownice	m2	20,65
3.15	KNR 202/508/3 (1)	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, półokrągłe z gotowych elementów o średnicy 12-cm	m	28,95
3.16	KNR 202/510/2 (1)	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe okrągłe z gotowych elementów o średnicy 10-cm	m	17,80
4	Element	Remont schodów zewnętrznych		
4.1	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie obrzeży schodów	m	12,2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.2	KNNRW 3/403/1	Rozbiórka elementów, niezbrojonych, ręcznie - rozbiórka schodów z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm.	m2	5,65
4.3	KNRW 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, ręcznie- rozbiórka podłoża	m3	1,09
4.4	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	m	12,2
4.5	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	5,65
4.6	KNNR 6/502/1 (1)	Nawierzchnia schodów z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	5,65
5	Element	Roboty towarzyszące		
5.1	KNR 401/354/6	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2	szt	3
5.2	KNR 202/1005/2	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony, powierzchnia do 0.4 m2 - wejście na dach	m2	0,64
5.3	KNRW 202/1016/7	Schody strychowe z drabiną 3 częściową o wys. przystawienia ponad 3 m i wym. min. 60x100 cm.	szt	1
5.4	KNR 202/406/4	Konstrukcja drewniana - zabudowa częściowa otworu w stropie	m3	0,2
5.5	KNR 401/820/3	Przybicie do konstrukcji drewnianej płyt OSB gr. 22 mm.	m2	0,64
5.6	KNRW 202/2006/2	Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	m2	0,64
5.7	KNRW 202/2011/4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, stropy, podłogi z tynku	m2	0,64
5.8	Kalkulacja indywidualna	Wymiana skrzynki elektrycznej na elewacji budynku wyłącznika głównego i wyłącznika syreny alarmowej	szt.	2
5.9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż na wykonanej elewacji zewnętrznej opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.	2
6	Element	Instalacja odgromowa		
6.1	KNNR 5/601/1 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach z pręta ocynkowanego 8 mm.	m	44,4
6.2	KNNR 5/611/11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10 mm	szt	50
6.3	KNNR 5/601/3 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	m	13,5
6.4	KNNR 5/405/1	Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg	szt	4
6.5	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1
6.6	KNNR 5/1304/2	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny	szt	1
6.7	KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	1
6.8	KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny	szt	1
6.9				