

Przedmiar robót - *SUMACZONKA*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wiata rekreacyjna		
1	Element	Roboty ziemne		
1.1	KNR 201/125/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem,	m2	27,50
1.2	KNR 201/302/2	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III - wykopy pod stopy fundamentowe	m3	1,20
1.3	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, beton B-10	m3	0,15
1.4	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,96
1.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż marek do mocowania słupów do stóp fundamentowych	szt.	6
1.6	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów pod stopy fundamentowe	m3	0,24
2	Element	Konstrukcja wiaty		
2.1	KNR 2/402/3 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy - robocizna i sprzęt	m	14,4
2.2	KNR 2/402/3 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy bale okrągłe o śr. 30 cm, dł. 2.40m. - materiały	m3	1,35
2.3	KNR 2/402/2 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie - robocizna i sprzęt	m	19,20
2.4	KNR 2/402/2 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie o przekroju 20x20 cm. - materiały	m3	0,77
2.5	KNR 2/402/5 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykle - robocizna i sprzęt	m	48,00
2.6	KNR 2/402/5 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie bale okrągłe o śr. 25 cm. - materiały	m3	0,47
2.7	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowej, płyty OSB gr. 18 mm. na wpust	m2	37,80
2.8	KNR 3/502/1	Pokrycie dachowe na deskowaniu - deski strugane gr. 12 mm. i gont bitumiczny	m2	37,80
2.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż balustrady wys. 1.10 m. - deski strugane o wym. 14x4,5 cm.	m	18,00
2.10	KNR 401/628/4	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna,	m2	85,50
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	27,50
3.2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	27,50
3.3	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	19,20
3.4	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	27,50
4	Element	Wyposażenie		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Sół drewniany wolnostojący z drewna (świerk, modrzew)	szt.	1,00
4.2	Kalkulacja indywidualna	Ławki drewniane z drewna (świerk, modrzew)	kpl.	1,00
4.3	Kalkulacja indywidualna	Grill o konstrukcji metalowej o śr. min 1,2 m. z możliwością regulacji poziomej i paleniskiem z utwardzonym podłożem	kpl.	1,00
4.4	Kalkulacja indywidualna	Ławki drewniane bez oparcia dł. 250 cm. z siedziskami szer. 30 cm. z desek struganych gr. min 4 cm.	szt.	3