

Przedmiar robót - *WIAZOWNICA*

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Altana rekreacyjna</b>		
1	Element	<b>Roboty ziemne</b>		
1.1	KNR 201/125/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus bez darni	m2	27,50
1.2	KNR 201/302/2	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1-km, kategoria gruntu III	m3	1,20
1.3	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	0,15
1.4	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,96
1.5	KNR 205/208/1	Dostawa i montaż marek stalowych do mocowania słupów do stóp fundamentowych	szt.	6
1.6	KNR 201/320/2 (1)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, zasypywanie wykopów pod stopy fundamentowe	m3	0,24
2	Element	<b>Konstrukcja wiaty</b>		
2.1	KNNR 2/402/3 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt	m	14,40
2.2	KNNR 2/402/3 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały	m3	1,35
2.3	KNNR 2/402/2 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt	m	19,20
2.4	KNNR 2/402/2 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały	m3	0,77
2.5	KNNR 2/402/5 (1)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt	m	48,00
2.6	KNNR 2/402/5 (2)	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały	m3	0,47
2.7	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski strugane na wpust gr. min. 18 mm.	m2	37,80
2.8	KNKRB 2/501/1 (1)	Pokrycie dachu gontem bitumicznym na przygotowanym deskowaniu	m2	37,80
2.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż balustrady wys. 110 cm. deski strugane z oflisem nieszparpowane szer. 14 cm. i gr. min. 4,5 cm.	m	15,00
2.10	KNR 401/628/4	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna,	m2	85,50
3	Element	<b>Nawierzchnia</b>		
3.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	27,50
3.2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2	27,50
3.3	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	19,20
3.4	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	27,50
4	Element	<b>Wyposażenie</b>		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Stół drewniany wolnostojący z drewna, blat stołu szer. 80 cm.	kpl	1
4.2	Kalkulacja indywidualna	Ławki drewniane wewnątrz altany (świerk, modrzew)	kpl.	1
4.3	Kalkulacja indywidualna	Grill o konstrukcji metalowej o śr. min 1,2 m. z możliwością regulacji wysokości i paleniskiem z utwardzonym podłożem	kpl.	1
4.4	Kalkulacja indywidualna	Ławki drewniane wokół paleniska bez oparcia dł. 200 cm.	szt.	5